

Наименование стройки: Многоквартирный дом №_11_ м-н _Ленинградский_ подъезд


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Ремонт подъезда с 1 по 2й этаж

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г

Сметная стоимость: 97 290 руб.

Составлена в ценах: 2024г.

Оплата труда: 40 026 руб.

Трудозатраты: 111 чел.-ч

79% Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	175 012,36	81 012,36	1 750	810
Итого прямых затрат							1 750	810
Опасные и вредные условия труда				4 %				32
Итого по оплате труда								843
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %				466
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				379
Итого:							2 628	1 688
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							2 628	

80% Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСНр 62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	17 937,80	13 782,80	19 373	14 885

3	ГЭСНр 62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,77	39 832,18	26 247,18	30 671	20 210
4	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	16 955,22	12 976,52	678	519
5	ГЭСНр 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	40 710,86	27 935,86	1 628	1 117
6	ГЭСНр 62-18-1	Окраска масляными составами поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	52 170,33	45 517,83	522	455
7	ГЭСНр 62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	14 509,30	14 261,55	290	285
8	ГЭСНр 62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	41 839,17	20 339,17	418	203
							53 581	37 676

Итого прямых затрат

Опасные и вредные условия труда

4 %

1 507

Итого по оплате труда

56 %

39 183

Накладные расходы 80%*0,7

45 %

21 943

Сметная прибыль 50%*0,9

17 632

Итого:

94 662

78 758

94 662

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

55 331

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

97 290

40 026

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

55,99 % от ФОТ

22 408

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

45 % от ФОТ

18 012

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	1 000	266

На сумму:

266

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

373

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс лист	Ротбанд	т.	0,117	23 000	2 691
2		шпатлёвка финишная	т.	0,141	35 000	4 935
3		Шкурка шлифовальная(сетка абразивная)	м2	1,145	225	258

4	101-1757	Ветошь	кг	1,096	90	99
5		Краски в.д. потолочная	т	0,027	65 000	1 755
6		Кисть побелочная	шт.	1,080	150	162
7		Грунт пропитка	кг	5,400	66	356
8		Краска: ПФ-115 цветная	т.	0,020	215 000	4 285
9		Бетон контакт	кг.	13,860	90	1 247
10		Краска: ПФ-115 чёрная	т.	0,001	215 000	181
11		Растворитель(уайт-спирит)	л.	2,000	165	330
12		Краска: ПФ-115 белая	т.	0,001	215 000	280

На сумму:

16 578

Итого по ресурсам

16 844

Инвестор _____
 Заказчик ООО "Искра"
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка Многоквартирный дом №_11_ м-н _Ленинградский_ подъезд
 Объект Ремонт подъезда с 1 по 2й этаж

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	28.10.2024	28.09.2024	28.10.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 97 290 руб.

79% Штукатурные работы						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	175 012,36
Итого прямых затрат						1 750

В том числе оплата труда		810
Опасные и вредные условия труда	4 %	32
Итого по оплате труда		843
Накладные расходы 79%*0,7	55,3 %	466
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %	379

2 628

Итого:

2 628

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
80% Малярные работы							
2	2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	ГЭСНр 62-3-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	17 937,80	19 372,82
3	3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	ГЭСНр 62-7-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,77	39 832,18	30 670,78
4	4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-10-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	16 955,22	678,21
5	5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	ГЭСНр 62-35-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	40 710,86	1 628,43
6	6	Окраска масляными составами поручней	ГЭСНр 62-18-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	52 170,33	521,70
7	7	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	ГЭСНр 62-18-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	14 509,30	290,19
8	8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	ГЭСНр 62-32-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	41 839,17	418,39
Итого прямых затрат							53 581
В том числе оплата труда							37 676
Опасные и вредные условия труда							1 507
							4 %
Итого по оплате труда							39 183
Накладные расходы 80%*0,7							21 943
							56 %
Сметная прибыль 50%*0,9							17 632
							45 %
Итого:							94 662
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							94 662
							55 331
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							97 290
ВСЕГО ПО АКТУ							22 408
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94							

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	1 000	266

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

266
373

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
прайс лист	Ротбанд	т.	0,12	23 000	2 691
	шпатлёвка финишная	т.	0,14	35 000	4 935
	Шкурка шлифовальная(сетка абразивная)	м2	1,15	225	258
101-1757	Ветошь	кг	1,10	90	99
	Краски в.д. потолочная	т	0,03	65 000	1 755
	Кисть побелочная	шт.	1,08	150	162
	Грунт пропитка	кг	5,40	66	356
	Краска: ПФ-115 цветная	т.	0,02	215 000	4 285
	Бетон контакт	кг.	13,86	90	1 247
	Краска: ПФ-115 чёрная	т.	0,00	215 000	181
	Растворитель(уайт-спирит)	л.	2,00	165	330
	Краска: ПФ-115 белая	т.	0,00	215 000	280

На сумму:

16 578
16 844

Итого по ресурсам

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор ООО Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

Иванова И.И. [подпись]