

Наименование стройки: м-н Мирный многоквартирный дом№24


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Устройство желобов над подъездами

Составлена в ценах: 2024 года

Сметная стоимость: 38 071,72 руб.

Оплата труда: 4 909,37 руб.

Трудозатраты: 25,56 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 12-01-009-01	Демонтаж желобов: настенных С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м желобов	0,22	13 318,70	11 583,06	2 930,11	2 548,27
2	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,22	131 617,27	10 732,27	28 955,80	2 361,10
Итого прямых затрат							31 885,91	4 909,37
Накладные расходы 120%*0,7*0,9				76 %				3 731,12
Рентабельность 65%*0,9*0,85				50 %				2 454,69
Итого: 26 976,54 + 11 095,18							38 071,72	11 095,18
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							38 071,72	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	933,00	221,68
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,20	50,00	110,00
На сумму:						331,68

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной	шт.	6	28,00	160,16
2		Желоб круглый	м.п.	29	437,00	12 498,20
3		Держатель желоба	шт.	37	170,00	6 208,40
4		Саморез 6*100мм	шт.	154	3,80	585,20

5	Бур(Д10мм)	шт.	0,44	95,00	41,80
6	Саморез 4,3x40 с прес шайбой	шт.	319	1,90	606,10
7	Примыкание гладкий лист	шт	2	2 156,00	4 743,20
8	Герметик клей	шт.	1	450,00	495,00
9	Заглушка круглая	шт.	6	220,00	1 306,80

На сумму:

26 644,86

Итого по ресурсам

26 976,54

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н Мирный многоквартирный дом №24	по ОКПО	
Объект	Устройство желобов над подъездами	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	02.07.2024	01.07.2024	31.07.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 38 072 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж желобов: настенных С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 12-01-009-01	100 м желобов	0,22	13 318,70	2 930,11
2	2	Устройство желобов: подвесных	ГЭСН 12-01-009-02	100 м желобов	0,22	131 617,27	28 955,80
Итого прямых затрат							31 885,91

В том числе оплата труда			4 909,37
Накладные расходы 120%*0,7*0,9	76 %		3 731,12
Рентабельность 65%*0,9*0,85	50 %		2 454,69
Итого: 26 976,54 + 11 095,18			38 071,72
ВСЕГО ПО АКТУ			38 071,72

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
------	--------------	----------	--------	----------	-------

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	933,00	221,68
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,20	50,00	110,00

На сумму:

331,68

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной	шт.	5,72	28,00	160,16
	Желоб круглый	м.п.	28,60	437,00	12 498,20
	Держатель жёлоба	шт.	36,52	170,00	6 208,40
	Саморез 6*100мм	шт.	154,00	3,80	585,20
	Бур(Д10мм)	шт.	0,44	95,00	41,80
	Саморез 4,3x40 с прес шайбой	шт.	319,00	1,90	606,10
	Примыкание гладкий лист	шт	2	2 156,00	4 743,20
	Герметик клей	шт.	1	450,00	495,00
	Заглушка круглая	шт.	6	220,00	1 306,80

На сумму:

26 644,86

Итого по ресурсам

26 976,54



Сдал

Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял

директор ООО "Искра"

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

М.П.



Каменис Т В № 5 пункт