

Наименование стройки: Многоквартирный дом №\_14\_ м-н \_Мирный\_

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Отделка стен по периметру окон в подъездах №1,2,4,5,7,8,9,10,12

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 25 065 руб.

Оплата труда: 8 789 руб.

Трудозатраты: 24 чел.-ч

79% Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	129 012,36	81 012,36	7 741	4 861
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>7 741</b>	<b>4 861</b>
Опасные и вредные условия труда				4 %				194
Итого по оплате труда								5 055
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %				2 796
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				2 275
<b>Итого:</b>							<b>13 006</b>	<b>10 126</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>13 006</b>	

80% Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСНр 62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	25 453,64	11 218,64	8 145	3 590
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>8 145</b>	<b>3 590</b>
Опасные и вредные условия труда				4 %				144

Итого по оплате труда  
 Накладные расходы 80%\*0,7  
 Сметная прибыль 50%\*0,9  
 Итого:

56 %  
 45 %

12 060  
 12 060

3 734  
 2 091  
 1 680  
 7 504

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

15 886  
 25 065  
 4 886  
 3 955

8 789

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы 79%\*0,85\*0,94  
 В том числе: Сметная прибыль 50%\*0,8\*0,9

55,6 % от ФОТ  
 45 % от ФОТ

Эксплуатация машин						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
				0,15	1 000	149
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч			149
На сумму:						167

**Эксплуатация машин с зарплатой машинистов**

Использование материалов						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
				0,15	23 000	3 496
1	прайс лист	Ротбанд	т.	0,02	35 000	694
2		шпатлёвка финишная	кг.	4,80	90	432
3		Бетон контакт	т	0,01	333 000	2 664
4		Краски акриловая глянцевая для стен				7 286
На сумму:						7 435

На сумму:

Итого по ресурсам

Инвестор		Форма по ОКУД	0322005
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №_9_ м-н _Олимпийский_ подъезд№10	по ОКПО	
Объект	Отделка стен по периметру окон в подъездах№1,2,4,5,7,8,9,10,12	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	04.12.2024	01.12.2024	31.12.2024

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 065 руб.

79% Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	129 012,36	7 740,74
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>7 741</b>
В том числе оплата труда							4 861
Опасные и вредные условия труда							4 % 194
Итого по оплате труда							5 055
Накладные расходы 79%*0,7							55,3 % 2 796
Сметная прибыль 50%*0,9							45 % 2 275
Итого:							13 006
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>13 006</b>
80% Малярные работы							

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-7-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	25 453,64	8 145,16
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>8 145</b>

В том числе оплата труда				4 %	144	
Опасные и вредные условия труда					3 734	
Итого по оплате труда				56 %	2 091	
Накладные расходы 80%*0,7				45 %	1 680	
Сметная прибыль 50%*0,9					12 060	
Итого:					12 060	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>						<b>15 886</b>
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>						<b>25 065</b>
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>4 886</b>
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94						3 955
В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9						

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	1 000	149
На сумму:					149
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов					167

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
прайс лист	Ротбанд	т.	0,152	23 000	3 496
	шпатлёвка финишная	т.	0,020	35 000	694
	Бетон контакт	кг.	4,800	90	432
	Краски акриловая глянцевая для стен	т	0,008	333 000	2 664
На сумму:					7 286
Итого по ресурсам					7 435

Сдал \_\_\_\_\_  
 гл.инженер ООО УК Искра  
 должность

\_\_\_\_\_  
 подпись

\_\_\_\_\_ Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял \_\_\_\_\_  
 директор ООО Искра  
 должность

\_\_\_\_\_  
 подпись

\_\_\_\_\_ М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял \_\_\_\_\_