

Наименование стройки: Многоквартирный дом №\_66 м-н \_\_\_\_\_Юбилейный\_

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



**СМЕТА №**

Кладка стен из блоков 1 этаж.

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 15 908 руб.

Составлена в ценах: 2024г.

Оплата труда: 1 184 руб.

Трудозатраты: 4 чел.-ч

| №                          | Шифр             | Наименование работ                          | Ед. Изм.    | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего |
|----------------------------|------------------|---|-------------|-------|---------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 1                          | ГЭСН 08-03-003-1 | Кладка стен из керамических блоков: обычная | 1 м3 кладки | 1     | 14 273,91     | 1 184,01     | 14 274          | 1 184          | 4         | 4           |
| <b>Итого прямых затрат</b> |                  |   |             |       |               |              | <b>14 274</b>   | <b>1 184</b>   |           | <b>4</b>    |
|                            |                  | Накладные расходы 122%*0,7*0,9              |             | 77 %  |               |              |                 | 912            |           |             |
|                            |                  | Сметная прибыль 80%*0,85*0,9                |             | 61 %  |               |              |                 | 722            |           |             |
|                            |                  | Итого: 13 089,90 + 2 817,94                 |             |       |               |              | 15 908          | 2 818          |           |             |
|                            |                  | <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                       |             |       |               |              | <b>15 908</b>   |                |           |             |

**Эксплуатация машин**

| №         | Шифр | Наименование                                 | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|------|--|----------|--------|----------|-------|
| 1         |      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч   | 0,30   | 933      | 280   |
| На сумму: |      |  |          |        |          | 280   |

**Использование материалов**

| №         | Шифр     | Наименование   | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего  |
|-----------|----------|--|----------|--------|----------|--------|
| 1         |          | блоки  | м3       | 1,00   | 9 500    | 9 500  |
| 2         |          | Клей   | кг       | 120,00 | 23       | 2 760  |
| 3         | 101-1920 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл | шт.      | 1,00   | 550      | 550    |
| На сумму: |          |  |          |        |          | 12 810 |

Итого по ресурсам

13 090

|           |  |                            |         |
|-----------|--|----------------------------|---------|
| Инвестор  | _____                                      | Форма по ОКПД              | Код     |
| Заказчик  | ООО "Искра"                                | по ОКПО                    | 0322005 |
| Подрядчик | ООО "Управляющая компания Искра"           | по ОКПО                    |         |
| Стройка   | Многоквартирный дом №_66 м-н __Юбилейный__ | по ОКПО                    |         |
| Объект    | Кладка стен из блоков 1 этаж.              | по ОКПО                    |         |
|           |  | Вид деятельности по ОКДП   |         |
|           |  | Договор подряда (контракт) | номер   |
|           |  |                            | дата    |
|           |  | Вид операции               |         |

| Номер документа | Дата составления | Отчётный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 05.07.2024       | 01.07.2024      | 31.07.2024 |

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 15 908 руб.

| Номер                      |         | Наименование работ                          | Шифр             | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                 |
|----------------------------|---------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| в акте                     | в смете |   |                  |                   | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                          | 2       | 3   | 4                | 5                 | 6               | 7                     | 8               |
| 1                          | 1       | Кладка стен из керамических блоков: обычная | ГЭСН 08-03-003-1 | 1 м3 кладки       | 1               | 14 273,91             | 14 273,91       |
| <b>Итого прямых затрат</b> |         |   |                  |                   |                 |                       | <b>14 274</b>   |

|                                |      |  |               |
|--------------------------------|------|--|---------------|
| В том числе оплата труда       |      |  | 1 184         |
| Накладные расходы 122%*0,7*0,9 | 77 % |  | 912           |
| Сметная прибыль 80%*0,85*0,9   | 61 % |  | 722           |
| Итого: 13 089,90 + 2 817,94    |      |  | 15 908        |
| <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>           |      |  | <b>15 908</b> |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование                                 | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|------|--|----------|--------|----------|-------|
|      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч   | 0,30   | 933      | 280   |

На сумму:

280

Использование материалов

| Шифр     | Наименование   | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|----------|--|----------|--------|----------|-------|
|          | блоки  | м3       | 1,00   | 9 500    | 9 500 |
|          | Клей   | кг       | 120,00 | 23       | 2 760 |
| 101-1920 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл | шт.      | 1,00   | 550      | 550   |

На сумму:

12 810

Итого по ресурсам

13 090

Сдал

гл. инженер ООО УК Искра

должность

подпись

Д.М..Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

Марина Е М в 16<sup>б</sup>

