

Заказчик ООО "ИСКРА"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Юбилейный №66 1 этаж
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме №66 м-он Юбилейный (установка светодиодных светильников освещения коридоров) 1 этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
Сметная стоимость 30,209 тыс.руб.
строительных работ 19,82 тыс.руб.
монтажных работ 10,389 тыс.руб.
Средства на оплату труда 3,796 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 9,55 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на второй квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел														
9	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,13	35 575,66	4 771,00	3 796,00	16,00			959,00	9,55	0
Объем=13 / 100														
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;														
Электротехнические установки на других объектах														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
			чел.-ч	73,4656	9,550528	397,44	3 796,00	3 796,00						
		Перфораторы электрические	маш.час	2,5	0,325	50,00	16,00		16,00	0,00				
		саморез универсальный	шт	200	26	1,20	31,00					31,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт	200	26	0,90	23,00					23,00		
		хомут-стяжка 3,6x100мм	шт	1666,67	216,67	0,93	202,00					202,00		
		wago 412 клем колодка с рычагом	шт	200	26	19,20	499,00					499,00		
		кабель ВВГ 3x1,5 мм2	п.м.	25	3,25	62,62	204,00					204,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 796,00)					3 682,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 796,00)					1 936,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					10 389,00						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		13	1 524,60	19 820,00				19 820,00	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
Итого по смете:													
		Итого прямые затраты (справочно)					24 591,00						
		Строительные работы					19 820,00						
		Монтажные работы					10 389,00						
		Итого ФОТ (справочно)					3 796,00						
		Итого накладные расходы (справочно)					3 682,00						
		Итого сметная прибыль (справочно)					1 936,00						
		ВСЕГО по смете					30 209,00					9,550528	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Юбилейный №66 1 этаж
(наименование, адрес)

Объект Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме №66 м-он Юбилейный (установка светодиодных светильников освещения коридоров) 1 этаж
(наименование)

Код
0322005
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	01.07.2024	01.06.2024	30.06.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме №66 м-он Юбилейный (установка светодиодных светильников освещения коридоров) 1 этаж

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	30,209 тыс.руб.
строительных работ	19,82 тыс.руб.
монтажных работ	10,389 тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,796 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	9,55 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников по коридорам и лестничным маршам													
9	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,13	35 575,66	4 771,00	3 796,00	16,00		959,00	70,64 9,55	0 0
		Объем=13 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 796,00)					3 682,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 796,00)					1 936,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					10 389,00						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	73,4656	9,550528	397,44	3 796,00	3 796,00					
		Перфораторы электрические	маш.час	2,5	0,325	50,00	16,00		16,00				
		саморез универсальный	шт	200	26	1,20	31,00				31,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт	200	26	0,90	23,00				23,00		
		хомут-стяжка 3,6x100мм	шт	1666,67	216,67	0,93	202,00				202,00		
		ваго 412 клем колодка с рычагом	шт	200	26	19,20	499,00				499,00		
		кабель ВВГ 3x1,5 мм2	п.м.	25	3,25	62,62	204,00				204,00		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		13	1 524,60	19 820,00				19 820,00	0	0
Итого по разделу 1 Установка светильников по коридорам и лестничным маршам												0	0
Итого по акту:												9,550528	0
Итого прямые затраты (справочно)							24 591,00						
Строительные работы							19 820,00						
Монтажные работы							10 389,00						
Итого ФОТ (справочно)							3 796,00						
Итого накладные расходы (справочно)							3 682,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 936,00						
ВСЕГО по акту							30 209,00						
												9,550528	0

Сдал:

Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.
М.П.

Собственник № [подпись (инициалы, фамилия)] Шертрасранова И.В. И.В.

