

Заказчик ООО "ИСКРА"
 Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Олимпийский №6 подъезд №10
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Олимпийский (10 подъезд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
 Сметная стоимость 6,008 тыс.руб.
 монтажных работ 6,008 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 1,552 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 4,07 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,24	7 322,93	1 818,00	1 552,00			266,00	4,07	0
		Объем=24 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	4,065984	381,60	1 552,00	1 552,00					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	48	1,20	58,00				58,00		
		Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,000,00	маш.час	0,75	0,18	50,00	9,00				9,00		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	48	1,50	72,00				72,00		
		бур 6мм	шт	4,1666667	1	127,00	127,00				127,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 552,00)					1 505,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 552,00)					792,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого с накладными и см. прибылью							4 115,00						
2		кабель канал 25х16 мм	м		16	55,52	888,00				888,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3		кабель канал 40х25 мм	м		8	125,61	1 005,00				1 005,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												4,065984	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							3 711,00						
Монтажные работы							6 008,00						
Итого ФОТ (справочно)							1 552,00						
Итого накладные расходы (справочно)							1 505,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							792,00						
ВСЕГО по смете							6 008,00					4,065984	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра" _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра" _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Олимпийский №6 подъезд №10 _____ (наименование, адрес)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Олимпийский (10 подъезд) _____ (наименование)

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	05.09.2024	01.08.2024	31.08.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Олимпийский (10 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость _____ 6,008 тыс.руб.

монтажных работ _____ 6,008 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 1,552 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 4,07 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,24	7 322,93	1 818,00	1 552,00			266,00	16,29 4,07	0 0
		Объем=24 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 552,00)					1 505,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 552,00)					792,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					4 115,00						
1-3-9		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	4,065984	381,60	1 552,00	1 552,00					
01.7.15.07-0022		Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	48	1,20	58,00				58,00		
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш. час	0,75	0,18	50,00	9,00				9,00		
		саморез полусфера-прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	48	1,50	72,00				72,00		
		бур 6мм	шт	4,1666667	1	127,00	127,00				127,00		
2		кабель канал 25x16 мм	м		16	55,52	888,00				888,00	0	0
											0	0	0
3		кабель канал 40x25 мм	м		8	125,61	1 005,00				1 005,00	0	0
											0	0	0
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							3 711,00						
Монтажные работы							6 008,00						
Итого ФОТ (справочно)							1 552,00						
Итого накладные расходы (справочно)							1 505,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							792,00						
ВСЕГО по акту							6 008,00					4,065984	0



Сдал: Швидко Н.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принад: Соболев М.А.
 директор ООО "Искра"
 (подпись (инициалы, фамилия))

Собственник: Семенова З.А.
 (подпись (инициалы, фамилия))