



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

Представители МКД №65 мкр Юбилейный

Собственник квартиры №59 Гланц Л.В.

Собственник квартиры № 137 Березовенко М.Л.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников помещения МКД

" 16 " марта 2022 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт: Ремонт кровли 1-го и 2-го блоков многоквартирного дома №65 м-на "Юбилейный"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Основание: | Ведомость объемов работ | | |
| Сметная стоимость | | 3 808,85 | тыс.руб. |
| строительных работ | | 3 808,85 | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | | 334,23 | тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость | | 1 019,65 | чел.час |
| Трудозатраты механизаторов | | | чел.час |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на | 1 квартал 2023г | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|------|---------------------|----------------|------|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Раздел 1. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Демонтаж-Ограждение кровель перилами | 100 м | | 1,86 | 2 158,12 | 3 289,20 | 3 070,91 | 218,29 | | | | 8,94 | 0,68 |
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% | | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 3 070,91) | | | | | | | 3 012,56 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 3 070,91) | | | | | | | 1 487,86 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 7 789,62 | | | | | | | |
| 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 4,8088688 | 8,9444959 | 343,33 | 3 070,91 | 3 070,91 | | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,3632344 | 0,6756159 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,1151719 | 0,2142197 | 1 019,00 | 218,29 | | 218,29 | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|----------|--------|------------|------------|-------|------|
| 2 | ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Ограждение кровель перилами | 100 м | | 1,86 | 2 440,00 | 5 346,67 | 4 387,02 | 900,36 | | 59,29 | 12,78 | 0,97 |
| Объем=186 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 4 387,02) | | | | | | | 4 303,67 | | | | | | |
| Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 4 387,02) | | | | | | | 2 125,51 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 11 775,85 | | | | | | |
| 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 6,8698125 | 12,7778513 | 343,33 | 4 387,02 | 4 387,02 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,5189063 | 0,9651656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | прайс | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1265625 | 0,2354063 | 2 500,00 | 588,52 | 588,52 | | 0,00 | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,1645313 | 0,3060281 | 1 019,00 | 311,84 | 311,84 | | 0,00 | | | |
| 01.7.19.07-0003 Резина прессованная | | | кг | 0,52 | 0,9672 | 61,30 | 59,29 | | 59,29 | | | | |
| 4 | прайс | Металлическое ограждения с трапом, окрашенное | м.п. | | 186 | 4 400,00 | 818 400,00 | | | 818 400,00 | | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | прайс | Болты с гайками и шайбами строительные | шт | | 660 | 19,00 | 12 540,00 | | | 12 540,00 | | 0 | 0 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ГЭСН12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж снегозадержателя: уголкового | 100 м | | 0,93 | 1 282,28 | 1 207,43 | 1 025,31 | 182,12 | | | 2,88 | 0,2 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 025,31) | | | | | | | 1 005,83 | | | | | | |
| Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 025,31) | | | | | | | 496,76 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 2 710,02 | | | | | | |
| 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 3,09825 | 2,8813725 | 355,84 | 1 025,31 | 1 025,31 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,212625 | 0,1977413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | | | маш.час | 0,030375 | 0,0282488 | 333,11 | 9,41 | 9,41 | | 0,00 | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,18225 | 0,1694925 | 1 019,00 | 172,71 | 172,71 | | 0,00 | | | |
| 7 | Прайс | Снегозадержатель УГОЛКОВЫЙ | м | | 93 | 95,00 | 8 835,00 | | | 8 835,00 | | 0 | 0 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | прайс | саморез кровельный 5,5x45мм | шт | | 280 | 2,50 | 700,00 | | | 700,00 | | 0 | 0 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ограждение кровли | | | | | | | | | | | 24,6037197 | 0 | |
| Раздел 2. Обрешетка | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|----------|-------|------|
| 9 | ГЭСНр69-7-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Устройство: переходных мостиков на чердаке | 100 м | | 0,38 | 37 207,07 | 14 301,32 | 12 506,68 | 666,50 | | 1 128,14 | 40,17 | 0,83 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 12 506,68) 11 506,15 | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 12 506,68) 5 502,94 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью 31 310,41 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 105,705 40,1679 311,36 12 506,68 12 506,68 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,187 0,83106 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,72125 0,654075 1 019,00 666,50 666,50 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,03 0,0114 98 959,50 1 128,14 1 128,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Прайс | Доска обрезная | м3 | | 0,4 | 15 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ГЭСНр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | | 1,86 | 4 678,07 | 8 809,98 | 8 809,98 | | | | 28,55 | 0,87 |
| Объем=186 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 8 809,98) 7 928,98 | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8 809,98) 4 052,59 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью 20 791,55 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 15,3495 28,55007 308,58 8 809,98 8 809,98 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46575 0,866295 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 999-9900 Строительный мусор т 1,4 2,604 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ГЭСН12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | | 1,86 | 7 021,95 | 14 942,84 | 13 137,04 | 130,81 | | 1 674,99 | 41,45 | 0,85 |
| Объем=186 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 13 137,04) 12 887,44 | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 13 137,04) 6 364,90 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью 34 195,18 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 22,2861375 41,4522158 316,92 13 137,04 13 137,04 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,455625 0,8474625 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | прайс | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0126563 | 0,0235406 | 2 500,00 | 58,85 | | 58,85 | | 0,00 | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0379688 0,0706219 1 019,00 71,96 71,96 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|------|
| | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0091 | 0,016926 | 98 959,50 | 1 674,99 | | | | 1 674,99 | | |
| 13 | Прайс | Гвозди строительные | кг | | 48 | 95,20 | 4 569,60 | | | | 4 569,60 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Прайс | Пиломатериал доска - обрешетка | м3 | | 9,3 | 14 000,00 | 130 200,00 | | | | 130 200,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Обрешетка | | | | | | | | | | | | 110,1701858 | 0 |
| Раздел 3. Водосточная система | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ГЭСНр58-10-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт | | 0,16 | 15 001,50 | 2 430,25 | 2 417,04 | | 13,21 | | 7,31 | 0,01 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | 2 175,34 | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 417,04) | | | | | | | 1 111,84 | | | | | | |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 417,04) | | | | | | | 5 717,43 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 2 417,04 | 2 417,04 | | | | | |
| 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 45,66375 | 7,3062 | 330,82 | 2 417,04 | 2 417,04 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,081 | 0,01296 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,081 | 0,01296 | 1 019,00 | 13,21 | | 13,21 | 0,00 | | | |
| 16 | Прайс | Воронка выпускная | шт | | 16 | 280,00 | 4 480,00 | | | | 4 480,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Прайс | Переход с 150мм на 120мм | шт | | 16 | 358,00 | 5 728,00 | | | | 5 728,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Прайс | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали | м | | 30 | 467,00 | 14 010,00 | | | | 14 010,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Прайс | Кранштейн водосточной трубы | шт | | 30 | 133,00 | 3 990,00 | | | | 3 990,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ГЭСН12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство желобов: подвесных | 100 м | | 1,86 | 9 288,51 | 17 492,58 | 17 319,87 | | 172,71 | | 52,35 | 0,47 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | 16 990,79 | | | | | | |
| Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 17 319,87) | | | | | | | 8 391,48 | | | | | | |
| Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 17 319,87) | | | | | | | 42 874,85 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 17 319,87 | 17 319,87 | | | | | |
| 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 28,1475 | 52,35435 | 330,82 | 17 319,87 | 17 319,87 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,253125 | 0,4708125 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,091125 | 0,1694925 | 1 019,00 | 172,71 | | 172,71 | 0,00 | | | |
| 01.7.15.06-0094 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм | | | т | 0,0038 | 0,007068 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | | | т | 0,169 | 0,31434 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | | | т | 0,33 | 0,6138 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|------------|------------|----|------------|-----------|----------|----|
| 22 | Прайс | Сталь оцинкованная (г-образное примыкание под желобную доску 15*30мм) | м2 | | 112 | 503,00 | 56 336,00 | | | | 56 336,00 | 0 | 0 |
| * Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Прайс | Желоб круглый | м.п | | 190 | 268,00 | 50 920,00 | | | | 50 920,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Прайс | Держатель желоба Объем=186*2,2 | шт | | 409,2 | 221,00 | 90 433,20 | | | | 90 433,20 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Прайс | Саморез 6*140мм | шт | | 186 | 7,80 | 1 450,80 | | | | 1 450,80 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Прайс | Пиломатериал доска 250*50мм (для желоба) | м3 | | 1,7 | 15 000,00 | 25 500,00 | | | | 25 500,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Прайс | Саморез 4,2*41 с прес шайбой | шт | | 1450 | 1,90 | 2 755,00 | | | | 2 755,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Прайс | Заглушка круглая | шт | | 2 | 163,00 | 326,00 | | | | 326,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Прайс | Анкер 10*150мм | шт | | 155 | 25,00 | 3 875,00 | | | | 3 875,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | прайс | Саморез 4,2*19 с прес шайбой | шт | | 1650 | 1,30 | 2 145,00 | | | | 2 145,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Прайс | Лента перфорированная | м | | 186 | 13,00 | 2 418,00 | | | | 2 418,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | счет | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | | 186 | 2 500,00 | 470 812,50 | | | 470 812,50 | | 0 | 0 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Водосточная система | | | | | | | | | | | | 59,66055 | 0 |
| Раздел 4. Кровля | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | | 12,1 | 4 818,02 | 67 880,75 | 67 880,75 | | | | 224,01 | 0 |
| Объем=1210/100 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 67 880,75) | | | | | | | | 69 917,17 | | | | | |
| Сметная прибыль 59% ФОТ (от 67 880,75) | | | | | | | | 40 049,64 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | 177 847,56 | | | | | |
| 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 18,5135625 | 224,0141063 | 303,02 | 67 880,75 | 67 880,75 | | | | | |
| 999-9900 Строительный мусор | | | т | 2,18 | 26,378 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-----------|-----------|----------|--------|----|-----------|-------|------|
| 35 | ГЭСН10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка стропил | м3 | | 0,702 | 11 143,61 | 8 750,26 | 6 273,50 | 199,18 | | 2 277,58 | 19,45 | 0,33 |
| Объем=108*1,3*0,1*0,05 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 6 273,50) 6 097,84 | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 6 273,50) 2 932,86 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью 17 780,96 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 27,712125 19,4539118 322,48 6 273,50 6 273,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4682813 0,3287334 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,2784375 0,1954631 1 019,00 199,18 199,18 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0072 0,0050544 98 959,50 500,18 500,18 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,038 0,026676 60 061,44 1 602,20 1 602,20 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,00438 0,0030748 56 980,03 175,20 175,20 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | счет | Пиломатериал доска (подпоры под стропила и кобылки) | м3 | | 0,702 | 15 000,00 | 10 530,00 | | | | 10 530,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | | 1,42 | 2 757,48 | 3 964,57 | 3 964,57 | | | | 13,08 | 0 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 964,57) 3 568,11 | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 964,57) 1 823,70 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью 9 356,38 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 9,21375 13,083525 303,02 3 964,57 3 964,57 | | | | | | | | | | | | | |
| 999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,1704 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ГЭСНр58-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 шт | | 0,02 | 95 443,79 | 1 932,74 | 1 932,74 | | | | 6,26 | 0 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 932,74) 1 739,47 | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 932,74) 889,06 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью 4 561,27 | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 313,16625 6,263325 308,58 1 932,74 1 932,74 | | | | | | | | | | | | | |
| 999-9900 Строительный мусор т 5,6 0,112 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|------|------------|--------|------------|
| 40 | ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство слуховых окон | шт | | 4 | 2 149,93 | 9 922,20 | 9 368,03 | | | 554,17 | 28,32 | 1,11 |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 108%*(0,7*0,9) ФОТ (от 9 368,03) | | | | | | | 6 374,01 | | | | | | |
| Сметная прибыль 55%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9 368,03) | | | | | | | 3 941,60 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 20 237,81 | | | | | | |
| 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 7,0794 | 28,3176 | 330,82 | 9 368,03 | 9 368,03 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,2784375 | 1,11375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные | | | т | 0,0014 | 0,0056 | 98 959,50 | 554,17 | 554,17 | | | | | |
| 41 | Прайс | Слуховое окно - (новый оконный металлический блок(комплект)) | шт | | 2 | 10 500,00 | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ГЭСН12-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности | 100 м2 | | 12,1 | 13 592,14 | 166 520,71 | 159 962,61 | 6 558,10 | | | 465,92 | 4,53 |
| Объем=1210/100 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 159 962,61) | | | | | | | 156 923,32 | | | | | | |
| Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 159 962,61) | | | | | | | 77 501,88 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 400 945,91 | | | | | | |
| 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 38,505375 | 465,9150375 | 343,33 | 159 962,61 | 159 962,61 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,374625 | 4,5329625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | прайс | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,14175 | 1,715175 | 2 500,00 | 4 287,94 | 4 287,94 | | 0,00 | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,172125 | 2,0827125 | 1 090,00 | 2 270,16 | 2 270,16 | | 0,00 | | | |
| 44 | Прайс | Саморез кровельный 5,5*45мм | шт | | 970 | 2,50 | 2 425,00 | | | | 2 425,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | прайс | Дополнительные элементы кровли (изделия из гладкого оцинкованного листа) | м2 | | 95 | 503,00 | 47 785,00 | | | | 47 785,00 | 0 | 0 |
| Кровли | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | прайс | Профилированный настил оцинкованный: С21- 1000-0,65 | м2 | | 1436 | 690,00 | 990 840,00 | | | | 990 840,00 | 0 | 0 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | прайс | Шурупы-саморезы кровельные 5,5x76 мм | 100 шт | | 84,7 | 450,00 | 38 115,00 | | | | 38 115,00 | 0 | 0 |
| Объем=7*1210/100 | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | прайс | Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 20 мм | м | | 186 | 60,00 | 11 160,00 | | | | 11 160,00 | 0 | Страница 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|---|----------|---|-----------|----|-------------|-------|----|
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Прайс | Конек 30*30мм | м2 | | 133 | | 503,00 | | 66 899,00 | | 66 899,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Установка канализационного стояка (гильза (под стояк канализационный)) | шт | | 17 | | 1 015,81 | | 17 484,66 | | 17 484,66 | 54,22 | 0 |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 17 484,66) | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 52% ФОТ (от 17 484,66) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 3,189375 54,219375 322,48 17 484,66 17 484,66 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Прайс | Труба-гильза стальная d110мм | шт | | 17 | | 1 950,00 | | 33 150,00 | | 33 150,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Прайс | Герметик | шт | | 1 | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Прайс | Труба пластиковая d110мм | м | | 13 | | 260,00 | | 3 380,00 | | 3 380,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Прайс | Отвод пластиковый 110*45мм | шт | | 10 | | 94,00 | | 940,00 | | 940,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Прайс | Муфта d110мм | шт | | 2 | | 60,00 | | 120,00 | | 120,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Прайс | Хомут 110 мм | шт | | 10 | | 58,00 | | 580,00 | | 580,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | | 24 | | 74,73 | | 1 815,94 | | 1 815,94 | 0 | 0 |
| Цена ЭМ=6,69*11,17 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | | 24 | | 480,09 | | 11 666,19 | | 11 666,19 | 0 | 0 |
| Цена ЭМ=42,98*11,17 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% №557/пр прил.3 п. 10.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 42% ФОТ (от 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Кровля | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 811,2668806 | 0 | |
| Раздел 5. Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|----------|-------|------|----------|------------|------|
| 60 | ГЭСН26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | | 3,4 | 937,89 | 3 720,40 | 3 627,80 | 92,60 | | | 10,97 | 0 |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% | | | | | | | | | | | | | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 3 627,80) | | | | | | | 3 167,07 | | | | | | |
| Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 627,80) | | | | | | | 1 696,00 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 8 583,47 | | | | | | |
| 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 3,2253188 | 10,9660838 | 330,82 | 3 627,80 | 3 627,80 | | | | | |
| 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | | | маш.час | 1,6959375 | 5,7661875 | 16,06 | 92,60 | | 92,60 | 0,00 | | | |
| 61 | Прайс | Пропитка огнезащитная "Биосепт" | кг | | 100 | 64,00 | 6 400,00 | | | | 6 400,00 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей | | | | | | | | | | | | 10,9660838 | 0 |
| Раздел 7. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ГЭСН26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | | 0,138788 | 6 942,28 | 1 127,18 | 1 060,95 | 66,23 | | | 2,98 | 0,06 |
| Объем=3,14*0,13*0,02*17 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25% | | | | | | | | | | | | | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 1 060,95) | | | | | | | 926,21 | | | | | | |
| Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 060,95) | | | | | | | 495,99 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 2 549,38 | | | | | | |
| 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 21,4827188 | 2,9815436 | 355,84 | 1 060,95 | 1 060,95 | | | | | |
| 2 Затраты труда машинистов | | | чел.-ч | 0,4682813 | 0,0649918 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | | маш.час | 0,4682813 | 0,0649918 | 1 019,00 | 66,23 | | 66,23 | 0,00 | | | |
| 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | | | маш.час | 1,4934375 | 0,2072712 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63 | Прайс | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционным | м3 | | 0,1388 | 11 600,00 | 1 610,08 | | | | 1 610,08 | 0 | 0 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Новый Раздел | | | | | | | | | | | | 2,9815436 | 0 |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 3 314 364,05 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | 334 229,46 | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | 493 494,74 | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 2 486 639,85 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|----|----|----|---------------------|----------|
| Строительные работы | | | | | | | 3 808 853,84 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | 334 229,46 | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 493 494,74 | | | | | | |
| материалы | | | | | | | 2 486 639,85 | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | 326 533,16 | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | 167 956,63 | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 334 229,46 | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 326 533,16 | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 167 956,63 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 3 808 853,84 | | | | | 1019,6489635 | 0 |

Составил



А.С.Дьяконов инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ООО "Управляющая компания Искра"