

Заказчик ООО "ИСКРА"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Ленинградский №12 подъезд №10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 12 м-он Ленинградский (10 подъезд))
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
Сметная стоимость _____ 20,53 тыс.руб.
строительных работ _____ 7,623 тыс.руб.
монтажных работ _____ 12,907 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 3,917 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 10,11 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на второй квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	35 153,66	1 814,00	1 460,00	41,00			313,00	3,67	0
		Объем=5 / 100												
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;												
		Электротехнические установки на других объектах												
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	73,4656	3,67328	397,44	1 460,00	1 460,00						
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0435	950,00	41,00		41,00	0,00				
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00					12,00		
		waго 412 клем колодка с рычагом		200	10	24,96	250,00					250,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333	56,667	0,90	51,00					51,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 460,00)					1 416,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 460,00)					745,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					3 975,00						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде												3,67328	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,38	7 398,52	2 906,00	2 457,00			449,00	6,44	0
		Объем=38 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	6,437808	381,60	2 457,00	2 457,00					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	76	1,20	91,00				91,00		
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,00 15,000,00	маш. час	0,75	0,285	50,00	14,00				14,00		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	76	1,50	114,00				114,00		
		бур 6мм	шт	4,7619048	1,8095238	127,00	230,00				230,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 457,00)					2 383,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 457,00)					1 253,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					6 542,00						
4		кабель канал 25x16 мм	м		34	55,52	1 888,00				1 888,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
5		кабель канал 40x25 мм	м		4	125,61	502,00				502,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												6,437808	0
Итого по смете:													
		Итого прямые затраты (справочно)					14 733,00						
		Строительные работы					7 623,00						
		Монтажные работы					12 907,00						
		Итого ФОТ (справочно)					3 917,00						
		Итого накладные расходы (справочно)					3 799,00						
		Итого сметная прибыль (справочно)					1 998,00						
		ВСЕГО по смете					20 530,00					10,111088	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____

Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра"
_____ (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра"
_____ (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Ленинградский №12 подъезд №10
_____ (наименование, адрес)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 12 м-он Ленинградский (10 подъезд)
_____ (наименование)

Код
0322005
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	01.07.2024	01.06.2024	30.06.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**


Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 12 м-он Ленинградский (10 подъезд)


Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017


Сметная стоимость	20,53 тыс.руб.
строительных работ	7,623 тыс.руб.
монтажных работ	12,907 тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,917 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	10,11 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	35 153,66	1 814,00	1 460,00	41,00		313,00	70,64 3,67	0 0
		Объем=5 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 460,00)					1 416,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 460,00)					745,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					3 975,00						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	73,4656	3,67328	397,44	1 460,00	1 460,00					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0435	950,00	41,00		41,00				
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
		waго 412 клем колодка с рычагом		200	10	24,96	250,00				250,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333	56,667	0,90	51,00				51,00		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0	0
												0	0
												0	0
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде												3,67328	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,38	7 398,52	2 906,00	2 457,00			449,00	16,29	0
		Объем=38 / 100										6,44	0
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 457,00)					2 383,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 457,00)					1 253,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					6 542,00						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	6,437808	381,60	2 457,00	2 457,00					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	76	1,20	91,00				91,00		
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,285	50,00	14,00				14,00		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	76	1,50	114,00				114,00		
		бур 6мм	шт	4,7619048	1,8095238	127,00	230,00				230,00		
4		кабель канал 25x16 мм	м		34	55,52	1 888,00				1 888,00	0	0
												0	0
5		кабель канал 40x25 мм	м		4	125,61	502,00				502,00	0	0
												0	0
												0	0
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												6,437808	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							14 733,00						
Строительные работы							7 623,00						
Монтажные работы							12 907,00						
Итого ФОТ (справочно)							3 917,00						
Итого накладные расходы (справочно)							3 799,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 998,00						
ВСЕГО по акту							20 530,00					10,111088	0

Сдал:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял:  директор ООО "Искра": Соболев М.А.
м.п.

Собственник кв № :  (подпись (инициалы, фамилия))