



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников МКД №14 м-н Мирный г. Саянск протокол от 30 декабря 2023 г

Многоквартирный дом № 14 мкр. Мирный г.Саянск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 14 мкр. Мирный г Саянск (освещение подвальных помещений, установка светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии, смена светильников освещения подъездов люминесцентных на светодиодные)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт технического осмотра, признания необходимости проведения ремонта. Ведомость объемов работ	
Сметная стоимость	_____	750 тыс.руб.
монтажных работ	_____	750 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	129,8 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	316,28 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2024 г	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Электромонтажные работы. Монтаж групповых линий подвального освещения, установка светильников.														
1	ГЭСН08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=650 / 100	100 м		6,5	1 228,42	7 984,73	7 924,09	60,64				18,33	0
		Электротехнические установки на других объектах												
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82	18,33	432,30	7 924,06	7 924,06						
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,07	933,00	65,31		65,31	0,00				
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 7 924,09)					7 527,89							
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 924,09)					5 150,66							
		Итого с накладными и см. прибылью					20 663,28							
2	прайс	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм2	п.м.		400	105,00	42 000,00				42 000,00	0	0	
		Электротехнические установки на других объектах												
3	прайс	Кабель ВВГнг 3*2,5 мм2	п.м.		250	130,00	32 500,00				32 500,00	0	0	
		Электротехнические установки на других объектах												
4	прайс	Коробка распределительная	шт.		60	98,00	5 880,00				5 880,00	0	0	
		Электротехнические установки на других объектах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	прайс	Труба гофрированная d 20мм	п.м.		250		25,00				6 250,00		0
Электротехнические установки на других объектах												0	0
6	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м		2,5		2 330,10	5 825,25	5 825,25			13,48	0
Объем=250 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)			чел.-ч	5,39	13,48		432,30	5 827,40	5 827,40				
Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 825,25)								5 533,99					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 825,25)								3 786,41					
Итого с накладными и см. прибылью								15 145,65					
7	ГЭСНм 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м		2,5		5 254,09	13 135,23	10 096,23	555,00		2 484,00	38
Объем=250 / 100													0
Электротехнические установки на других объектах													
разряд 3,6 Затраты труда рабочих			чел.час	15,2	38		265,69	10 096,22	10 096,22				
М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные маш час2,286,6150,0050,000330,50330,500,00			маш.час	2,28	5,7		50,00	285,00		285,00	0,00		
331451 Перфораторы электрические			маш.час	2,16	5,4		50,00	270,00		270,00	0,00		
прайс дюбель-хомут монтажный 19-25			шт	400	1000		0,96	960,00				960,00	
прайс Бур d6мм			шт	4	10		152,40	1 524,00				1 524,00	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 10 096,23)								9 591,42					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 096,23)								6 562,55					
Итого с накладными и см. прибылью								29 289,20					
8	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт		0,1		28 334,64	2 833,46	1 439,06			1 394,40	3,16
Объем=10 / 100													0
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	31,6	3,16		455,40	1 439,06	1 439,06				
Прайс Выключатель А 16-051-б			шт	100	10		110,00	1 100,00				1 100,00	
Прайс Сжим СИЗ-3			шт	300	30		4,00	120,00				120,00	
Прайс Дюбель с шурупом			шт	200	20		3,20	64,00				64,00	
Прайс Изолента Safeline 15/20			шт	12	1,2		92,00	110,40				110,40	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 439,06)								1 367,11					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 439,06)								935,39					
Итого с накладными и см. прибылью								5 135,96					
9	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,64		191 493,83	122 556,05	20 588,45	17,07		101 950,53	45,21
Объем=64 / 100													0
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	70,64	45,21		455,40	20 588,63	20 588,63				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,5333	0,34	50,00	17,00		17,00	0,00			
	Прайс	Сжим СИЗ-3	шт	200	128	4,00	512,00				512,00		
	Прайс	Дюбель с шурупом 6/35	шт	200	128	3,20	409,60				409,60		
	Прайс	Изолента Safeline 15/20	шт	8	5,12	92,00	471,04				471,04		
	Прайс	Бур d6мм	шт	8	5,12	152,40	780,29				780,29		
	Прайс	Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6Вт	шт	87,5	56	1 524,60	85 377,60				85 377,60		
	Прайс	Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 10Вт	шт	12,5	8	1 800,00	14 400,00				14 400,00		
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 20 588,45)					19 559,03						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 20 588,45)					13 382,49						
		Итого с накладными и см. прибылью					155 497,57						
10	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт		0,13	46 828,62	6 087,72	2 046,02			4 041,70	4,49	0
		Объем=13 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	34,56	4,49	455,40	2 044,75	2 044,75					
	Прайс	Изолента Safeline 15/20		12,5	1,625	92,00	149,50				149,50		
	Прайс	Розетка штепсельная		100	13	293,00	3 809,00				3 809,00		
	Прайс	Дюбель с шурупом 6/35		200	26	3,20	83,20				83,20		
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 046,02)					1 943,72						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 046,02)					1 329,91						
		Итого с накладными и см. прибылью					9 361,35						
распределительный щит теплового пункта ЩР-ТП													
11	ГЭСНм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт		5	1 196,62	5 983,10	5 829,10	42,00		112,00	12,8	0
		Объем=1 * 5											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,56	12,8	455,40	5 829,12	5 829,12					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,009	0,05	933,00	46,65		46,65	0,00			
		дюбель распорный 12*60	шт	4	20	2,50	50,00				50,00		
		саморез сантехнический	шт	4	20	3,10	62,00				62,00		
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 829,10)					5 537,65						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 829,10)					3 788,92						
		Итого с накладными и см. прибылью					15 309,67						
12	Прайс	Корпус метал. навес. 250x300x120 12мод. IP54 ЩРН-12	шт		5	1 840,00	9 200,00				9 200,00	0	0
		Объем=1 * 5											
		Электротехнические установки на других объектах											
13	Прайс	Выключатель автоматический ВА 1P 10А	шт		7	110,00	770,00				770,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
14	Прайс	Выключатель автоматический ВА 1P 16А	шт		9	110,00	990,00				990,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
15	Прайс	Выключатель автоматический ВА 1P 25А	шт		14	110,00	1 540,00				1 540,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электротехнические установки на других объектах													
16	Прайс	Выключатель автоматический ВА 2P 25А	шт		5	170,00	850,00				850,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							264 385,54	53 748,20	674,71		209 962,63	135,47	
Накладные расходы							51 060,79						
Сметная прибыль							34 936,33						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы. Монтаж групповых линий подвального освещения, установка светильников.							350 382,66					135,47	
Раздел 2. Монтаж внутридворового (уличного) освещения													
17	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=600 / 100	100 м		6	6 485,48	38 912,88	38 522,88	390,00			91,2	0
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)			чел.-ч	15,2	91,2	422,40	38 522,88	38 522,88					
Перфоратор электрический			маш.час	1,3	7,8	50,00	390,00		390,00	0,00			
Накладные расходы 95% ФОТ (от 38 522,88)							36 596,74						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 38 522,88)							25 039,87						
Итого с накладными и см. прибылью							100 549,49						
18	Прайс	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		600	32,70	19 620,00				19 620,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
19	Прайс	Полоса монтажная	п.м.		120	29,50	3 540,00				3 540,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
20	Прайс	бур 6 мм Объем=6 / 100	100шт.		0,06	152,40	9,14				9,14	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
21	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=620 / 100	100 м		6,2	2 330,10	14 446,62	14 446,62				33,42	0
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)			чел.-ч	5,39	33,42	432,30	14 447,47	14 447,47					
Накладные расходы 95% ФОТ (от 14 446,62)							13 724,29						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 14 446,62)							9 390,30						
Итого с накладными и см. прибылью							37 561,21						
22	Прайс	Кабель ВВГнг 4*1,5 мм2	м		350	143,60	50 260,00				50 260,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
23	Прайс	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм2	м		270	95,51	25 787,70				25 787,70	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
24	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене Монтаж оборудования	шт		19	224,40	4 263,60	4 263,60				9,5	0
1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)			чел.-ч	0,5	9,5	448,80	4 263,60	4 263,60					
Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 263,60)							3 410,88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 263,60)					2 558,16						
		Итого с накладными и см. прибылью					10 232,64						
25	Прайс	Коробка ответвительная на стене	шт		19	148,50	2 821,50				2 821,50	0	0
		Монтаж оборудования											
26	Прайс	Дюбель гвоздь 6*40мм	100 шт		6,5	194,00	1 261,00				1 261,00	0	0
		Объем=650 / 100											
		Монтаж оборудования											
27	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт		2	469,06	938,12	938,12				2,06	0
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,03	2,06	455,40	938,12	938,12					
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 938,12)					891,21						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 938,12)					609,78						
		Итого с накладными и см. прибылью					2 439,11						
28	Прайс	Выключатель автоматический ВА 47-63-1Р 16А	шт		4	135,31	541,24				541,24	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
29	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,08	33 119,77	2 649,58	2 573,56	64,94	24,18	11,08	5,65	0
		Объем=8 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64	5,65	455,40	2 573,01	2 573,01					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,07	933,00	65,31		65,31	24,32			
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,31	0,0248	124,00	3,08				3,08		
		20.5.04.10-0011 Сжимы соединительные	100 шт	1,02	0,0816	98,20	8,01				8,01		
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 597,74)					2 467,85						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 597,74)					1 688,53						
		Итого с накладными и см. прибылью					6 805,96						
30	Прайс	Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт		8	1 700,00	13 600,00				13 600,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
31	Прайс	Дюбели пластмассовые, 6мм	100 шт		0,26	60,00	15,60				15,60	0	0
		Объем=26 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
32	Прайс	СИЗ 5	100 шт		0,36	110,00	39,60				39,60	0	0
		Объем=36 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
33	ГЭСНм08-03-593-17	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,08	43 872,48	3 509,80	3 322,60	4,80		182,40	7,3	0
		Объем=8 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	7,3	455,40	3 324,42	3 324,42					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,2	0,1	50,00	5,00		5,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	6	0,48	380,00	182,40				182,40		
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 322,60)					3 156,47						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 322,60)					2 159,69						
		Итого с накладными и см. прибылью					8 825,96						
34	Прайс	Кронштейн подвешивания светильников	шт		8	630,00	5 040,00				5 040,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
35	Прайс	дюбель 12*60	шт		48	1,50	72,00				72,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
36	Прайс	саморез 60мм	шт		48	8,00	384,00				384,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
37	Прайс	Светильник консольный 60 Вт	шт		8	8 300,00	66 400,00				66 400,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
38	ГЭСНр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		2,7	3 467,51	9 362,28	9 362,28				26,03	0
		Объем=270 / 100											
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,64	26,03	359,70	9 362,99	9 362,99					
		Накладные расходы 85% ФОТ (от 9 362,28)					7 957,94						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 362,28)					6 085,48						
		Итого с накладными и см. прибылью					23 405,70						
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					263 474,66	73 429,66	459,74	24,18	189 585,26	175,16	
		Накладные расходы					68 205,38						
		Сметная прибыль					47 531,81						
		Итого по разделу 2 Монтаж внутридворового (уличного) освещения					379 211,85					175,16	
		Раздел 3. Освещение подъездов											
39	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,08	33 119,77	2 649,58	2 573,56	64,94	24,18	11,08	5,65	0
		Объем=8 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64	5,65	455,40	2 573,01	2 573,01					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,07	933,00	65,31		65,31	24,32			
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,31	0,0248	124,00	3,08				3,08		
		20.5.04.10-0011 Сжимы соединительные	100 шт	1,02	0,0816	98,20	8,01				8,01		
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 597,74)					2 467,85						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 597,74)					1 688,53						
		Итого с накладными и см. прибылью					6 805,96						
40	Прайс	Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт		8	1 700,00	13 600,00				13 600,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					16 249,58	2 573,56	64,94	24,18	13 611,08	5,65	
		Накладные расходы					2 467,85						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль							1 688,53						
Итого по разделу 3 Освещение подъездов							20 405,96						5,65
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							544 109,78	129 751,42	1 199,39	48,36	413 158,97	316,28	
Накладные расходы							121 734,03						
Сметная прибыль							84 156,68						
Итого по смете:													
Электротехнические установки на других объектах							712 279,65						280,75
Монтаж оборудования							14 315,14						9,5
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							23 405,70						26,03
Итого							750 000,49						316,28
В том числе:													
Материалы							413 158,97						
Машины и механизмы							1 199,39						
ФОТ							129 799,78						
Накладные расходы							121 734,03						
Сметная прибыль							84 156,68						
ВСЕГО по смете							750 000,00						316,28

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]