

Наименование стройки: Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Ленинградский дом№2

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Раздальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Ленинградский дом№2 кв№19

Составлена в ценах: 2025г.

Сметная стоимость: 27 393,36 руб.

Оплата труда: 4 202,85 руб.

Трудозатраты: 15,20 чел.-ч

Сборный железобетон										
№	Шифр работ	Наименование работ	Стоимость	Оплата труда	Сто. Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	22 796,58	3 546,58	100 м шва	0,28	22 796,58	3 546,58	6 383,04	993,04
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	8 866,45	8 866,45	100 м шва	0,28	22 626,45	8 866,45	6 335,41	2 482,61
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	20 079,08	2 465,08	100 м шва	0,28	20 079,08	2 465,08	5 622,14	690,22
Итого прямых затрат						130 %	5 415,63			5 415,63
Накладные расходы 130%						85 %	3 540,99			3 540,99
Рентабельность 85%							13 122,50		27 297,22	13 122,50
Итого:							27 297,22		27 297,22	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ										

Защита от коррозии										
№	Шифр работ	Наименование работ	Стоимость	Оплата труда	Сто. Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	36,98	36,98	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	1	36,98	36,98	36,98	36,98
Итого прямых затрат						90 %	33,28			33,28
Накладные расходы 90%						70 %	25,89			25,89
Рентабельность 70%										

Итого:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы
В том числе: Рентабельность

129,65 % от ФОТ
84,87 % от ФОТ

96,15
18 377,57
27 393,36
5 448,92
3 566,88

4 202,85

		Эксплуатация машин	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр			маш.-ч	3,08	3 500,00	10 780,00
1			Автовышка				10 780,00


На сумму:

		Использование материалов	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр			кг.	53,20	19,00	1 010,80
1			Штукатурная смесь				2 383,92
2			Пена монтажная	шт.	5,04	473,00	3 394,72

На сумму:

14 174,72

Итого по ресурсам

Составил:  О.Н. Сказальская

Инвестор
Заказчик
Подрядчик
Стройка
Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

ИП О.Н. Сказальская

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Ленинградский дом№2 кв№19

мкр. Ленинградский дом№2 кв№19

Форма по ОКУД

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
					с	по
	22.10.2025	22.09.2025	22.10.2025	22.10.2025	22.09.2025	22.10.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 27 393 руб.

Сборный железобетон										
Номер		Наименование работ	Единица измерения	Количество	Шифр		Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				ГЭСН	Стоимость, руб.		количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,28	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,28	22 796,58	6 383,04
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,28	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,28	22 626,45	6 335,41
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,28	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,28	20 079,08	5 622,14
								18 340,59		18 340,59
Итого прямых затрат										4 165,87
В том числе оплата труда										5 415,63
Накладные расходы 130%								130 %		3 540,99
Рентабельность 85%								85 %		27 297,22
Итого:										27 297,22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ										