

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласованно:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Текущий ремонт системы холодного водоснабжения (подвальная часть 2 блок) по адресу: мкр. Ленинградский, дом 8

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт системы холодного водоснабжения (подвальная часть 2 блок) по адресу: мкр. Ленинградский, дом 8

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 186,588 тыс. руб.

строительных работ 102,045 тыс. руб.

монтажных работ 75,658 тыс. руб.

Средства на оплату труда 36,487 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 65,5373 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4) НР (4835 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (2717 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	100 м		0,36	33549,28	4831	4440	391			7,96	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	22,12	7,9632	557,6	4440	4440					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,12528	1000	125		125			
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,376	2,65536	100	266		266			
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	25,56	403				403	
2	ГЭСН16-02-005-02 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 100 мм (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4) НР (8059 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (4529 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	100 м		0,6	33549,28	8052	7400	652			13,27
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	22,12	13,272	557,6	7400	7400				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,2088	1000	209		209			
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,376	4,4256	100	443		443			
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		21	25,56	564				564	

Раздел 2. Сверление отверстий в стенах

Вывоз строительного мусора

4	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,48	1555,02	746		746			
5	ФССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 31 км	1 т груза		0,48	180,82	87		87			

Раздел 3. Система ХВС

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ГЭСН16-04-006-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2856 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (1605 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	100 соединений		1,37	1665,09	2623	2623				4,51	
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	3,289	4,50593	582,2	2623	2623					
7	ГЭСН16-04-006-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4190 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (2355 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	100 соединений		0,6	5587,48	3856	3848	8			6,61	
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	11,017	6,6102	582,2	3848	3848					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,006	1000	8		8				
8	ГЭСН16-07-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7761 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (4362 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	шт		2	3108,62	7152	7127	25			12,97	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	6,486	12,972	549,4	7127	7127					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	1000	25		25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ГЭСН16-04-005-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4811 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (2704 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	100 м		0,6	6689,23	4633	4418	215			8,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,708	8,2248	537,1	4418	4418				
	1. 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	0,762	100	95		95			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	0,096	1000	120		120			
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	Хомут 2" М8х80 (58-64) (в комплекте дюбель, шпилька) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	40,71	641				641	
12	Счет-фактура № 12317 от 09.10.2025.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 63х8,6 PN20 (хол/горяч вода) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		60	412,55	25991				25991	
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA муфта PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		12	50,25	633				633	
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA тройник PPR 63х32х63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	112,64	1774				1774	
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA угол 90 град. PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		4	111,93	470				470	
	Счет-фактура № 204 от 16.01.2024.	TERRA угол 45 град. PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		2	76,92	162				162	
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA муфта комбинированная под ключ PPR нр 63х2" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		2	1059,16	2224				2224	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счет-фактура № 57 от 27.07.2023.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	т		0,1	90000	9450				9450		
Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	РТП 17502 кран полипропиленовый PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)			2	2090,88	4391				4391		
10 ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3099 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (1742 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	100 м		0,36	6914,88	2864	2846	18			5,3	
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,72	5,2992	537,1	2846	2846					
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,0144	1000	18		18				
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2023.	TERRA муфта PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		12	8,1	102				102		
Счет-фактура № 2594 от 26.03.2024.	Кран шаровый ппр,б,вр, 1/2" (15) никель арт.47.300.15 LD Pride 47.15 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		18	154,13	2913				2913		
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2023.	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20) VALTEC 217 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		2	519,75	1091				1091		
Счет-фактура № 434 от 25.01.2022.	Кран шаровый ппр,р,вр, 1 1/2" (40) VALTEC 214 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		6	1943,1	12242				12242		
Счет-фактура № 12938 от 21.11.2023.	TERRA тройник PPR 32x20x32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	14,59	230				230		
Счет-фактура № 3073 от 04.04.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		30	14,58	459				459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Счет-фактура № 204 от 16.01.2024.	TERRA угол 45 град. PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		10	13,69	144				144	
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	РТП 27602 кран полипропеленовый PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	273,24	4304				4304	
	Счет-фактура № 12763 от 29.09.2025.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20х1/2" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	66,3	1044				1044	
	Счет-фактура 3073 от 04.04.2024.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 32х1" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		10	120,4	1264				1264	
	Счет-фактура № 434 от 25.01.2022.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 32х3/4" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		5	87,45	459				459	
	Счет-фактура № 12763 от 29.09.2025.	Хомут 1" М8 (32-36) (в комплекте дюбель, шпилька) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		30	28,29	891				891	
	Счет-фактура № 11731 от 29.09.2025.	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 32х4,4 PN20 (хол/горяч вода) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		36	100,55	3801				3801	
	Счет-фактура № 11731 от 29.09.2025.	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 20х3,4 PN25 (хол/горяч вода) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	м		8	41,75	351				351	

Раздел 4. Соединение полипропиленовых труб со стальными

11	ГЭСН16-07-003-03 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (не полный комплекс состава работ ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1) НР (4122 руб.): 121%*0.9 от ФОТ СП (2316 руб.): 72%*0.85 от ФОТ	шт		15	2602,27	4171	3785	89		297	6,69
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,446	6,69	565,8	3785	3785				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,001	0,015	1000	15		15				
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,049	0,735	100	74		74				
3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,126	1735,36	219				219		
4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,037	0,555	141,17	78				78		
Счет-фактура № ТА-15 от 12.01.2023.	Резьба стальная накатная Ду 25 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	39,78	627				627		
ВСЕГО по смете												
Итого прямые затраты (справочно)						115640						
Строительные работы						102045						
Монтажные работы						75658						
Итого						177703						
Итого ФОТ (справочно)						36487						
Итого накладные расходы (справочно)						39733						
Итого сметная прибыль (справочно)						22330						
НДС 5%						8885,15						
ВСЕГО по смете						186588,15						
справочно:											65,53733	
Затраты труда рабочих												

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик - ООО "Искра"

Подрядчик - ООО "Управляющая компания Искра"

Стройка - Текущий ремонт системы холодного водоснабжения (подвальная часть 2 блок) по адресу: мкр.
Ленинградский, дом 8

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.12.2025	01.12.2025	31.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2025г. г.

Смета №, 7-8-2блок ХВС подвал

Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 186,588 тыс. руб.

строительных работ _____ 102,045 тыс. руб.

монтажных работ _____ 75,658 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 36,487 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 65,5373 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4)	100 м		0,36	33549,28	4831	4440	391	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	22,12	7,9632	557,6	4440			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,12528	1000	125		125	
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,376	2,65536	100	266		266	
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	25,56	403			
2	ГЭСН16-02-005-02 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 100 мм (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4)	100 м		0,6	33549,28	8052	7400	652	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	22,12	13,272	557,6	7400			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,2088	1000	209		209	
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,376	4,4256	100	443		443	
	Счет-фактура № 3387 от 20.02.2024.	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		21	25,56	564			

Раздел 2. Сверление отверстий в стенах

Вывоз строительного мусора

4	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,48	1555,02	746		746	
5	ФССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 31 км	1 т груза		0,48	180,82	87		87	

Раздел 3. Система ХВС

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСН16-04-006-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 соединений		1,37	1665,09	2623	2623			
	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	3,289	4,50593	582,2	2623				
7 ГЭСН16-04-006-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 соединений		0,6	5587,48	3856	3848	8		
	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	11,017	6,6102	582,2	3848				
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,006	1000	8		8		
8 ГЭСН16-07-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		2	3108,62	7152	7127	25		
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	6,486	12,972	549,4	7127				
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	1000	25		25		
9 ГЭСН16-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		0,6	6689,23	4633	4418	215		
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,708	8,2248	537,1	4418				
1. 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	0,762	100	95		95		
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	0,096	1000	120		120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	Хомут 2" М8х80 (58-64) (в комплекте дюбель, шпилька) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ			15	40,71	641		
12	Счет-фактура № 12317 от 09.10.2025.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 63х8,6 PN20 (хол/горяч вода) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М			60	412,55	25991		2599
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA муфта PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ			12	50,25	633		63
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA тройник PPR 63х32х63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ			15	112,64	1774		177
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA угол 90 град. PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М			4	111,93	470		47
	Счет-фактура № 204 от 16.01.2024.	TERRA угол 45 град. PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М			2	76,92	162		16
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	TERRA муфта комбинированная под ключ PPR нр 63х2" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ			2	1059,16	2224		22
	Счет-фактура № 57 от 27.07.2023.	Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	Т			0,1	90000	9450		94
	Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	РТП 17502 кран полипропеленовый PPR 63 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)				2	2090,88	4391		43
10	ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м			0,36	6914,88	2864	2846	18
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,72	5,2992	537,1	2846			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,0144	1000	18		18	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2023.	TERRA муфта PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		12	8,1	102				102
Счет-фактура № 2594 от 26.03.2024.	Кран шаровый ппр,б,вр, 1/2" (15) никель арт.47.300.15 LD Pride 47.15 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		18	154,13	2913				2913
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2023.	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20) VALTEC 217 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		2	519,75	1091				1091
Счет-фактура № 434 от 25.01.2022.	Кран шаровый ппр,р,вр, 1 1/2" (40) VALTEC 214 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		6	1943,1	12242				12242
Счет-фактура № 12938 от 21.11.2023.	TERRA тройник PPR 32x20x32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		15	14,59	230				230
Счет-фактура № 3073 от 04.04.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М		30	14,58	459				459
Счет-фактура № 204 от 16.01.2024.	TERRA угол 45 град. PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М		10	13,69	144				144
Счет-фактура № 13453 от 09.10.2025.	РТП 27602 кран полипропеленовый PPR 32 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		15	273,24	4304				4304
Счет-фактура № 12763 от 29.09.2025.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		15	66,3	1044				1044
Счет-фактура 3073 от 04.04.2024.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 32x1" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		10	120,4	1264				1264
Счет-фактура № 434 от 25.01.2022.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 32x3/4" (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		5	87,45	459				459
Счет-фактура № 12763 от 29.09.2025.	Хомут 1" М8 (32-36) (в комплекте дюбель, шпилька) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	ШТ		30	28,29	891				891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Счет-фактура № 11731 от 29.09.2025.	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М		36	100,55	3801			
	Счет-фактура № 11731 от 29.09.2025.	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода) (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	М		8	41,75	351			

Раздел 4. Соединение полипропиленовых труб со стальными

11	ГЭСН16-07-003-03 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (не полный комплекс состава работ ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1)	шт		15	2602,27	4171	3785	89	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,446	6,69	565,8	3785			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,001	0,015	1000	15		15	
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,049	0,735	100	74		74	
	3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,126	1735,36	219			
	4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,037	0,555	141,17	78			
	Счет-фактура № ТА-15 от 12.01.2023.	Резьба стальная накатная Ду 25 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81 (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)	шт		15	39,78	627			

ВСЕГО по акту

Итого прямые затраты (справочно)	115640				
Строительные работы	102045				
Монтажные работы	75658				
Итого	177703				
Итого ФОТ (справочно)	36487				
Итого накладные расходы (справочно)	39733				
Итого сметная прибыль (справочно)	22330				
НДС 5%	8885,15				
ВСЕГО по акту	186588,15				
справочно:					
Затраты труда рабочих					

Сдал: Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

(должность, подпись, расшифровка)

Василенко В.Б.



М.П.



Принял: Директор ООО "Искра"

(должность, подпись, расшифровка)

Соболев М.А.

М.П.

Принял: Собственник кв. №

42 Соболева О.А. Собо