

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

17.11.2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"

Соболев М.А.

17.11.2025 г.



МКД № 2, квартиры с 69 по 81, мкр. Мирный

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Замена стояка холодного водоснабжения по текущему ремонту в МКД № 2, квартиры с 69 по 81, мкр. Мирный  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявление собственников.

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 15,850 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,722 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 8,5344 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| №<br>пп                                         | Обоснование                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. изм. | Кол.   |         | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |             |         |        |    | Т/з осн.<br>раб. | Т/з мех. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|--------|----|------------------|----------|
|                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | на ед. | всего   | на ед.                                               | общая   | В том числе |         |        |    |                  |          |
|                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |         |                                                      |         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |    |                  |          |
| 1                                               | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6       | 7                                                    | 8       | 9           | 10      | 11     | 12 | 13               | 14       |
| Раздел 1. Демонтажные работы                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |         |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
| 1                                               | ГЭСН16-02-005-01<br>(применительно)<br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>26.12.2019<br/>№871/пр</i> | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (применительно)<br><i>(Неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4)<br/>НР (2175,96 руб.): 121%*0,9 * 0.9 от ФОТ<br/>СП (1154,92 руб.): 72%*0,85 * 0.85 от ФОТ</i> | 100 м    |        | 0,18    | 31705,28                                             | 2282,78 | 2220,14     | 62,64   |        |    | 3,98             | 0,19     |
|                                                 |                                                                                                        | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч   | 22,12  | 3,9816  | 557,6                                                | 2220,14 | 2220,14     |         |        |    |                  |          |
|                                                 |                                                                                                        | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч   | 1,06   | 0,1908  |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
|                                                 | 1. 91.14.02-001                                                                                        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч   | 0,348  | 0,06264 | 1000                                                 | 62,64   |             | 62,64   |        |    |                  |          |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов водоснабжения |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |         |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |

| 1 | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13   | 14   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|------|------|
|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | 0,05     | 8230,71 | 478,9   | 408,58 | 70,32 |    |    | 0,75 |      |
| 2 | <b>ГЭСН46-03-010-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>26.12.2019<br>№871/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах<br>толщиной 100 мм отверстий площадью: до<br>20 см <sup>2</sup><br>(421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм,<br>включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных<br>технологическим процессам в новом строительстве,<br>в том числе по возведению новых конструктивных<br>элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (378,75 руб.): 103%*0,9 от ФОТ<br>СП (204,9 руб.): 59%*0,85 от ФОТ                                                                       | 100<br>отверстий  |        |          |         |         |        |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы<br>3,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч            | 15,042 | 0,7521   | 543,25  | 408,58  | 408,58 |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | 0,234375 | 100     | 23,44   |        | 23,44 |    |    |      |      |
|   | 1. 91.18.01-508                                                                  | Компрессоры передвижные с<br>электродвигателем, производительность до 5,0<br>м3/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч            | 4,6875 |          |         |         |        |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | 0,46875  | 100     | 46,88   |        | 46,88 |    |    |      |      |
|   | 2. 91.21.10-003                                                                  | Молотки при работе от передвижных<br>компрессорных станций отбойные<br>пневматические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 9,375  |          |         |         |        |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | 0,35     | 1665,09 | 670,2   | 670,2  |       |    |    | 1,15 |      |
| 3 | <b>ГЭСН16-04-006-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.03.2020<br>№171/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения<br>и отопления из многослойного<br>полипропилена, армированного<br>стекловолокном, раструбная сварка,<br>наружный диаметр: 32 мм<br>(421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм,<br>включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных<br>технологическим процессам в новом строительстве,<br>в том числе по возведению новых конструктивных<br>элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (729,85 руб.): 121%*0,9 от ФОТ<br>СП (410,16 руб.): 72%*0,85 от ФОТ | 100<br>соединений |        |          |         |         |        |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы<br>4,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч            | 3,289  | 1,15115  | 582,2   | 670,2   | 670,2  |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | 0,18     | 7041,88 | 1460,68 | 1423,1 | 37,58 |    |    | 2,65 | 0,01 |
| 4 | <b>ГЭСН16-04-005-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.03.2020<br>№171/пр | Прокладка внутренних трубопроводов<br>водоснабжения и отопления из<br>многослойных полипропиленовых труб, из<br>заранее собранных узлов, наружным<br>диаметром: 32 мм<br>(421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм,<br>включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных<br>технологическим процессам в новом строительстве,<br>в том числе по возведению новых конструктивных<br>элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1549,76 руб.): 121%*0,9 от ФОТ<br>СП (870,94 руб.): 72%*0,85 от ФОТ  | 100 м             |        |          |         |         |        |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы<br>3,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч            | 14,72  | 2,6496   | 537,1   | 1423,1  | 1423,1 |       |    |    |      |      |
|   |                                                                                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч            | 0,0625 | 0,01125  |         |         |        |       |    |    |      |      |

| 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6       | 7      | 8       | 9 | 10    | 11 | 12      | 13 | 14 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|---|-------|----|---------|----|----|
| 1. 91.10.09-011                     | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> )                                                          | маш.-ч | 1,5875 | 0,28575 | 100    | 28,58   |   | 28,58 |    |         |    |    |
| 2. 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,05   | 0,009   | 1000   | 9       |   | 9     |    |         |    |    |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA муфта PPR 32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                            | шт     |        | 2       | 12,37  | 25,98   |   |       |    | 25,98   |    |    |
| Счет-фактура № 2280 от 21.04.2022.  | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                         | уп     |        | 0,04    | 297    | 12,47   |   |       |    | 12,47   |    |    |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA тройник PPR 32x20x32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                    | шт     |        | 5       | 18,04  | 94,71   |   |       |    | 94,71   |    |    |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA угол 90 град. PPR 32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                    | шт     |        | 1       | 14,58  | 15,31   |   |       |    | 15,31   |    |    |
| Счет-фактура № 2564 от 01.04.2025.  | TERRA угол 90 град. PPR 20<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                    | шт     |        | 5       | 5,23   | 27,46   |   |       |    | 27,46   |    |    |
| Счет-фактура № 10898 от 10.10.2023. | TERRA заглушка PPR 32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                         | шт     |        | 1       | 10,74  | 11,28   |   |       |    | 11,28   |    |    |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                    | шт     |        | 5       | 66,3   | 348,08  |   |       |    | 348,08  |    |    |
| Счет-фактура № 4764 от 21.05.2024.  | Хомут 3/4" М8х60 (25-32) (в комплекте дюбель, шпилька)<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                        | шт     |        | 5       | 22,2   | 116,55  |   |       |    | 116,55  |    |    |
| Счет-фактура № 190 от 21.01.2025.   | Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода)<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.) | м      |        | 18      | 100,71 | 1903,42 |   |       |    | 1903,42 |    |    |
| Счет-фактура № 190 от 21.01.2025.   | TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода)<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР<br>Заготовительно-складские расходы - 2%.<br>Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.) | м      |        | 4       | 40,89  | 171,74  |   |       |    | 171,74  |    |    |
| ВСЕГО по смете                      |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |         |        |         |   |       |    |         |    |    |

| 1 | 2                                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 | 13             | 14 |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|----------------|----|
|   | Итого прямые затраты (справочно)    |   |   |   |   |   | 7619,56         |   |    |    |    |                |    |
|   | Строительные работы                 |   |   |   |   |   | 15094,8         |   |    |    |    |                |    |
|   | Итого ФОТ (справочно)               |   |   |   |   |   | 4722,02         |   |    |    |    |                |    |
|   | Итого накладные расходы (справочно) |   |   |   |   |   | 4834,32         |   |    |    |    |                |    |
|   | Итого сметная прибыль (справочно)   |   |   |   |   |   | 2640,92         |   |    |    |    |                |    |
|   | НДС 5%                              |   |   |   |   |   | 754,74          |   |    |    |    |                |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>               |   |   |   |   |   | <b>15849,54</b> |   |    |    |    | <b>8,53445</b> |    |
|   | справочно:                          |   |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |                |    |
|   | Затраты труда рабочих               |   |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |                |    |

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер  
дата  
 Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 17.11.2025       | 01.11.2025      | 30.11.2025 |

Смета №. Замена стояка холодного водоснабжения по текущему ремонту в МКД № 2, квартиры с 69 по 81, мкр. Мирный  
Основание - Заявление собственников.

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | 15,850 тыс. руб. |
| Средства на оплату труда                                                        | 4,722 тыс. руб.  |
| Сметная трудоемкость                                                            | 8,5344 чел. час  |

| №<br>пп                      | Обоснование                                                                                   | Наименование                                                                                                                                                                                       | Ед. изм. | Кол.   |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |             |         |        |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|--------|-----|
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |          | на ед. | всего | на ед.                                               | общая   | В том числе |         |        |     |
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |                                                      |         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1                            | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6     | 7                                                    | 8       | 9           | 10      | 11     | 12  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |                                                      |         |             |         |        |     |
| 1                            | ГЭСН16-02-005-01<br>(применительн<br>о)<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>26.12.2019 №871/пр | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (применительно)<br>(Неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4) | 100 м    |        | 0,18  | 31705,28                                             | 2282,78 | 2220,14     | 62,64   |        |     |

| 1                                               | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5      | 6        | 7      | 8       | 9       | 10     | 11    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|-------|
|                                                 |                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч         | 22,12  | 3,9816   | 557,6  | 2220,14 |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч         | 1,06   | 0,1908   |        |         |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч         | 0,348  | 0,06264  | 1000   | 62,64   |         | 62,64  |       |
| 1.                                              | 91.14.02-001                                                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |          |        |         |         |        |       |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов водоснабжения |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |          |        |         |         |        |       |
| 2                                               | ГЭСН46-03-010-01<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см <sup>2</sup><br>(421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                                                | 100 отверстий  |        |          | 0,05   | 8230,71 | 478,9   | 408,58 | 70,32 |
|                                                 |                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч         | 15,042 | 0,7521   | 543,25 | 408,58  |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч         | 4,6875 | 0,234375 | 100    | 23,44   |         | 23,44  |       |
| 1.                                              | 91.18.01-508                                                     | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |          |        |         |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч         | 9,375  | 0,46875  | 100    | 46,88   |         | 46,88  |       |
| 2.                                              | 91.21.10-003                                                     | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |          |        |         |         |        |       |
| 3                                               | ГЭСН16-04-006-03<br>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм<br>(421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 соединений |        |          | 0,35   | 1665,09 | 670,2   | 670,2  |       |
|                                                 |                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч         | 3,289  | 1,15115  | 582,2  | 670,2   |         |        |       |
| 4                                               | ГЭСН16-04-005-03<br>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм<br>(421/пр2020п.58пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)   | 100 м          |        |          | 0,18   | 7041,88 | 1460,68 | 1423,1 | 37,58 |
|                                                 |                                                                  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч         | 14,72  | 2,6496   | 537,1  | 1423,1  |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч         | 0,0625 | 0,01125  |        |         |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч         | 1,5875 | 0,28575  | 100    | 28,58   |         | 28,58  |       |
| 1.                                              | 91.10.09-011                                                     | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |          |        |         |         |        |       |
|                                                 |                                                                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч         | 0,05   | 0,009    | 1000   | 9       |         | 9      |       |
| 2.                                              | 91.14.02-001                                                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |          |        |         |         |        |       |

| 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5 | 6    | 7      | 8       | 9 | 10 | 11 | 12      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--------|---------|---|----|----|---------|
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA муфта PPR 32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                            | шт |   | 2    | 12,37  | 25,98   |   |    |    | 25,98   |
| Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.   | Лен в п/э упаковке (коса 100r) UNIPAK<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                         | уп |   | 0,04 | 297    | 12,47   |   |    |    | 12,47   |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA тройник PPR 32x20x32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                    | шт |   | 5    | 18,04  | 94,71   |   |    |    | 94,71   |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA угол 90 град. PPR 32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                    | шт |   | 1    | 14,58  | 15,31   |   |    |    | 15,31   |
| Счет-фактура № 2564 от 01.04.2025.  | TERRA угол 90 град. PPR 20<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                    | шт |   | 5    | 5,23   | 27,46   |   |    |    | 27,46   |
| Счет-фактура № 10898 от 10.10.2023. | TERRA заглушка PPR 32<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                                         | шт |   | 1    | 10,74  | 11,28   |   |    |    | 11,28   |
| Счет-фактура № 1896 от 11.03.2025.  | TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                                    | шт |   | 5    | 66,3   | 348,08  |   |    |    | 348,08  |
| Счет-фактура № 4764 от 21.05.2024.  | Хомут 3/4" M8x60 (25-32) (в комплекте дюбель, шпилька)<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.)                        | шт |   | 5    | 22,2   | 116,55  |   |    |    | 116,55  |
| Счет-фактура № 190 от 21.01.2025.   | Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода)<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.) | м  |   | 18   | 100,71 | 1903,42 |   |    |    | 1903,42 |
| Счет-фактура № 190 от 21.01.2025.   | TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода)<br>(Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР Заготовительно-складские расходы - 2%. Транспортные затраты - 3%. МАТ=1,05 к расх.) | м  |   | 4    | 40,89  | 171,74  |   |    |    | 171,74  |

**ВСЕГО по акту**

Итого прямые затраты (справочно)

7619,56

Строительные работы

15094,8

Итого ФОТ (справочно)

4722,02

Итого накладные расходы (справочно)

4834,32

Итого сметная прибыль (справочно)


2640,92


НДС 5%

754,74

**ВСЕГО по акту**
**15849,54**


|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| справочно:            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Затраты труда рабочих |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Сдал: Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО "Управляющая компания Искра"  Мотык А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)




М.П.



Принял: Директор ООО "Искра"  Соболев М.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Принял: Собственник квартиры № 72  Л. П.