

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
 Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"

м-он Юбилейный №67 14 пд
 (наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (14 пд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020	
Сметная стоимость монтажных работ	_____	33,274 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	31,689 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	9,826 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	_____	18,15 чел.час
	_____	1 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,8	9 427,04	7 922,63	7 079,63				843,00	13,03	0
		Объем= $((60+20)) / 100$												
		Электротехнические установки на других объектах												
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	13,032	543,25	7 079,63	7 079,63						
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	160	1,20	192,00				192,00			
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 079,63)					6 867,24							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 079,63)					3 610,61							
2		кабель канал 25x16 мм	м		60	58,17	3 490,20				3 490,20		0	0
		Электротехнические установки на других объектах												
		кабель канал 40x25 мм	м		20	146,61	2 932,20	2 932,20			2 932,20		0	0
		Электротехнические установки на других объектах												
4	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	м	100 м		2 019,50	2 801,44	54 627,46	511,11		54,93	5,11	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем= $((60+20)*1,7) / 100$											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76	5,1136	537,10	2 746,51	2 746,51					
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 746,51)					2 664,11						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 746,51)					1 400,72						
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												18,1456	0
ВСЕГО по смете												18,1456	0

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы фамилия)]

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра" (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра" (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Юбилейный №67 14 пд (организация, адрес, телефон, факс)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме №67 м-он Юбилейный (14 пд) (наименование, адрес)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.01.2026	01.01.2026	30.01.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (14 пд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость монтажных работ _____ 33,274 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 31,689 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 9,826 тыс.руб.

_____ 18,15 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,8	9 427,04	7 922,63	7 079,63			843,00	16,29 13,03	0 0
		Объем=((60+20)) / 100											
		Перфораторы электрические	маш.час	0,75	0,6	50,00	30,00				30,00		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	240	160	1,50	240,00				240,00		
		бур 6мм	шт	3	3	127,00	381,00				381,00		
2		кабель канал 25x16 мм	м	60	60	58,17	3 490,20				3 490,20	0 0	0 0

7 11	8 12	9 3	10	11	12	13	14
40x25 мм	3	2	кабель канал 40x25 мм	2 932,20	20	146,61	2 932,20
4	ГЭСНм08-02-399 02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м	1,36	2 019,50	2 801,44	2 746,51
Объем=((60+20)*1,7) / 100							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)					17 146,47		
в том числе:							
Оплата труда рабочих					9 826,14		
Материалы					7 320,33		
Монтажные работы					31 689,15		
в том числе:							
оплата труда					9 826,14		
материалы					7 320,33		
накладные расходы					9 531,35		
сметная прибыль					5 011,33		
Итого ФОТ (справочно)					9 826,14		
Итого накладные расходы (справочно)					9 531,35		
Итого сметная прибыль (справочно)					5 011,33		
НДС 5%					1 584,46		
ВСЕГО по акту					33 273,61		
справочно:							
Затраты труда рабочих				18,1456			

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: 23 № Доромикова А.И.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

