

Наименование стройки: мкр.Ленинградский дом№12

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Искра"

Соболев М.А.

Смета

Устройство козырька над балконом квартиры №59

Сметная стоимость: 20 633,58 руб.

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Оплата труда: 4 107,51 руб.

Составлена в ценах: 2026 г

Трудозатраты: 8,18 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0,09	133 912,61	45 639,01	12 052,13	4 107,51	90,85	8,18
							12 052,13	4 107,51		
Итого прямых затрат								4 929,01		
Накладные расходы								2 669,88		
Рентабельность										
Итого:							19 651,03	11 706,41		
НДС							982,55			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							20 633,58			

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	1 500,00	28,35
На сумму:						28,35
НДС						1,42
Всего						29,77

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		профлист толщ.0,45	м2	9,90	715,00	7 078,50
2		Пиломатериал доска 100*20	м3	0,05	15 000,00	729,00
3		Дюбель на12мм	шт.	8,10	1,54	12,47
4		Саморез 6*50мм	шт.	13,50	4,80	64,80
5		Саморез кровельный 3,5*50	шт.	12,60	2,50	31,50
На сумму:						7 916,27
НДС						395,81
Всего						8 312,09

На сумму:

НДС

Всего

Итого по ресурсам

НДС

Всего

Составил: _____ гл.инженер ООО УК Искра _____ Д.М.Соболев

DefSmeta стр: 1 и

Инвестор
Заказчик
Подрядчик
Стройка
Объект

ООО "Управляющая компания Искра"
мкр. Ленинградский дом №12
Устройство козырька над балконом квартиры №59

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
	16.07.2026

Отчётный период	
с	по
01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 20 634 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
					количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
в акте	в смете				6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	ГЭСН 12-01-007-08	100 м2 кровли	0,09	133 912,61	45 639,01	12 052,13	4 107,51
Итого прямых затрат								12 052,13	4 107,51
Накладные расходы					120 %				4 929,01
Рентабельность					65 %				2 669,88
Итого:								19 651,03	11 706,41
НДС								982,55	
ВСЕГО ПО АКТУ								20 633,58	

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр	Наименование				

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	1 500,00	28,35
					28,35
					1,42
					29,77

На сумму:
НДС
Всего

5 %

Шифр	Использование материалов Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	профлист толщ.0,45	м2	9,90	715,00	7 078,50
	Пиломатериал доска 100*20	м3	0,05	15 000,00	729,00
	Дюбель на12мм	шт.	8,10	1,54	12,47
	Саморез 6*50мм	шт.	13,50	4,80	64,80
	Саморез кровельный 3,5*50	шт.	12,60	2,50	31,50
					7 916,27
					395,81
					8 312,09

На сумму:
НДС
Всего

5 %

Итого по ресурсам
НДС
Всего

5 %

7 944,62
397,23
8 341,86

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра
должность

М.П.

Д.М.Соболев
расшифровка подписи

Принял

директор ООО Искра
должность

М.П.

М.А.Соболев
расшифровка подписи