

Наименование стройки: м-н-Ленинградский многоквартирный дом№8


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт)

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 52 778,69 руб.

Составлена в ценах: 2026 года

Оплата труда: 9 362,17 руб.

Трудозатраты: 20,25 чел.-ч

| №                   | Шифр          | Наименование работ                                                                              | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Оплата труда | Стоимость Всего | Оплата труда |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1                   | ГЭСНр 68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2   | 0,19  | 183 744,56    | 49 274,56    | 34 911,47       | 9 362,17     |
| Итого прямых затрат |               |                                                                                                 |          |       |               |              | 34 911,47       | 9 362,17     |
| Накладные расходы   |               |                                                                                                 |          | 104 % |               |              |                 | 9 736,65     |
| Рентабельность      |               |                                                                                                 |          | 60 %  |               |              |                 | 5 617,30     |
| Итого:              |               |                                                                                                 |          |       |               |              | 50 265,42       | 24 716,12    |
| НДС                 |               |                                                                                                 |          | 5 %   |               |              |                 | 2 513,27     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ      |               |                                                                                                 |          |       |               |              | 52 778,69       |              |
| Эксплуатация машин  |               |                                                                                                 |          |       |               |              |                 |              |

| Эксплуатация машин                        |      |                                               |          |        |          |          |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| №                                         | Шифр | Наименование                                  | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
| 1                                         |      | Погрузчик                                     | маш.-ч   | 1,03   | 3 500,00 | 3 604,30 |
| 2                                         |      | Молотки отбойные пневматические(виброплита)   | маш.-ч   | 0,76   | 1 500,00 | 1 140,00 |
| 3                                         |      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч   | 1,52   | 1 300,00 | 1 976,00 |
| На сумму:                                 |      |                                               |          |        |          | 6 720,30 |
| НДС                                       |      |                                               |          | 5 %    |          | 336,02   |
| Всего                                     |      |                                               |          |        |          | 7 056,32 |
| Эксплуатация машин с зарплатой машинистов |      |                                               |          |        |          | 7 653,12 |
| Использование материалов                  |      |                                               |          |        |          |          |

| Использование материалов |      |                                                                                                                                      |          |        |           |           |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| №                        | Шифр | Наименование                                                                                                                         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед.  | Всего     |
| 1                        |      | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), | т        | 1,43   | 10 300,00 | 14 677,50 |
| 2                        |      | Праймер битумный                                                                                                                     | кг       | 18,05  | 230,00    | 4 151,50  |
| На сумму:                |      |                                                                                                                                      |          |        |           | 18 829,00 |
| НДС                      |      |                                                                                                                                      |          | 5 %    |           | 941,45    |
| Всего                    |      |                                                                                                                                      |          |        |           | 19 770,45 |
| Итого по ресурсам        |      |                                                                                                                                      |          |        |           | 25 549,30 |
| НДС                      |      |                                                                                                                                      |          | 5 %    |           | 1 277,47  |
| Всего                    |      |                                                                                                                                      |          |        |           | 26 826,77 |

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Искра"

ООО "Управляющая компания Искра"

м-н Ленинградский многоквартирный дом №8

Ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

| Номер документа | Дата составления | Отчётный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 21.09.2026       | 01.09.2026      | 30.09.2026 |

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 52 779 руб.

| Номер               |         | Наименование работ                                                                              | Шифр          | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                 |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                     |         |                                                                                                 |               |                   | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| в акте              | в смете | 3                                                                                               | 4             | 5                 | 6               | 7                     | 8               |
| 1                   | 2       |                                                                                                 |               |                   |                 |                       |                 |
| 1                   | 1       | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | ГЭСНр 68-15-1 | 100 м2            | 0,19            | 183 744,56            | 34 911,47       |
| Итого прямых затрат |         |                                                                                                 |               |                   |                 |                       | 34 911,47       |

В том числе оплата труда

104 %

Накладные расходы

60 %

Рентабельность

Итого:

5 %

НДС

ВСЕГО ПО АКТУ

| Эксплуатация машин |                                               | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| Шифр               | Наименование                                  |          |        |          |          |
|                    | Погрузчик                                     | маш.-ч   | 1,03   | 3 500,00 | 3 604,30 |
|                    | Молотки отбойные пневматические(виброплита)   | маш.-ч   | 0,76   | 1 500,00 | 1 140,00 |
|                    | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч   | 1,52   | 1 300,00 | 1 976,00 |

На сумму: 6 720,30  
 НДС 5 % 336,02  
**Всего 7 056,32**  
 Эксплуатация машин с зарплатой машинистов **7 653,12**

| Использование материалов |                                                                                                                                      | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед.  | Всего     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| Шифр                     | Наименование                                                                                                                         |          |        |           |           |
|                          | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), | т        | 1,43   | 10 300,00 | 14 677,50 |
|                          | Праймер битумный                                                                                                                     | кг       | 18,05  | 230,00    | 4 151,50  |

На сумму: 18 829,00  
 НДС 5 % 941,45  
**Всего 19 770,45**  
 Итого по ресурсам 25 549,30  
 НДС 5 % 1 277,47  
**Всего 26 826,77**

Сдал гл.инженер ООО "Управляющая компания Искра "

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял

директор ООО "Искра "

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

