

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

2019 г.



Многоквартирный дом № 2 м-н Мирный  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Ремонт откосов в подъезде №19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 18,540 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,624 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 32,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат	
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт полов</b>													
1	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0,084	141856,05	11916	6624			5292	32,18	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	32,18	205,85	6624,25	6624,25					
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0294	9	0,26				0,26		
Д	2. Прайс	Ротбанд	т	2,5	0,21	18000	3780				3780		
Д	3. Прайс	Грунтовка бетон-контакт	кг	150	12,6	120	1512				1512		
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>							11916	6624			5292	32,18	0,1
<b>Накладные расходы</b>							3643						
<b>В том числе, справочно:</b>													
55% = 79%*0,7 ФОТ (от 6624) (Поз. 1)							3643						
<b>Сметная прибыль</b>							2981						
<b>В том числе, справочно:</b>													
45% = 50%*0,9 ФОТ (от 6624) (Поз. 1)							2981						
<b>Итого по смете:</b>													

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							18540					32,18	0,1
							18540					32,18	0,1
							5292						
							6624						
							3643						
							2981						
							<b>18540</b>					<b>32,18</b>	<b>0,1</b>

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" И.Б. Большаков

Проверил:  Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) -  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка - Многоквартирный дом №2 м-н Мирный  
 Объект - Ремонт откосов в подъезде №19

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	
	дата	01.02.2020
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	01.02.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.02.2020	01.02.2020	14.02.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2020 г.

Смета на ремонт откосов  
 Основание - Ведомость объемов работ  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 18,540 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,624 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 32,18 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Ремонт полов</b>												
1	ГЭСНр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0,084	141856,05	11916	6624				5292
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	32,18	205,85	6624,25					
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0294	9	0,26					0,26
Д	2. Прайс	Ротбант	т	2,5	0,21	18000	3780					3780
Д	3. Прайс	Грунтовка бетон-контакт	кг	150	12,6	120	1512					1512

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11916	6624			5292
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							3643				
Накладные расходы											
В том числе, справочно:							3643				
55% = 79%*0,7 ФОТ (от 6624) (Поз. 1)							2981				
Сметная прибыль											
В том числе, справочно:							2981				
45% = 50%*0,9 ФОТ (от 6624) (Поз. 1)											
<b>Итого по акту:</b>							18540				
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							18540				
Итого											
В том числе:							5292				
Материалы							6624				
ФОТ							3643				
Накладные расходы							2981				
Сметная прибыль							18540				
<b>ВСЕГО по акту</b>											



Сдал:

директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Ильин Александр представитель дома кв. № 252