

Наименование стройки: м-н "Строителей" дом №17 квартиры 48,55,123


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов 128м.

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 68 810,93 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 12 087,75 руб.

Трудозатраты: 69,41 чел.-ч

| Сборный железобетон | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|-----------|-------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего |
| 1 | ГЭСН 07-01-037-1 | Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4 | 100 м шва | 1,28 | 7 234,35 | 2 234,35 | 9 259,96 | 2 859,96 |
| 2 | ГЭСН 07-01-037-1 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором | 100 м шва | 1,28 | 15 265,37 | 5 585,87 | 19 539,67 | 7 149,91 |
| 3 | ГЭСН 07-01-037-2 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной | 100 м шва | 1,28 | 14 453,00 | 1 553,00 | 18 499,84 | 1 987,84 |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 47 299,47 | 11 997,71 |
| Накладные расходы 130%*0,85*0,9 | | | | 99 % | | | | 11 877,73 |
| Рентабельность 85%*0,8*0,85 | | | | 72 % | | | | 8 638,35 |
| Итого: 35 301,76 + 32 513,79 | | | | | | | 67 815,55 | 32 513,79 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 67 815,55 | |

| Защита от коррозии | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего |
| 4 | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,4 | 201,81 | 201,81 | 80,72 | 80,72 |
| 5 | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0,4 | 2 023,28 | 23,28 | 809,31 | 9,31 |

| | | | | |
|---|----------------|--|------------------|------------------|
| Итого прямых затрат | | | 890,04 | 90,04 |
| Накладные расходы $90\% \cdot 0,85 \cdot 0,9$ | 69 % | | | 62,12 |
| Рентабельность $70\% \cdot 0,8 \cdot 0,85$ | 48 % | | | 43,22 |
| Итого: 800,00 + 195,38 | | | 995,38 | 195,38 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | 995,38 | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | 48 189,51 | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | 68 810,93 | 12 087,75 |
| В том числе: Накладные расходы | 98,78 % от ФОТ | | 11 939,86 | |
| В том числе: Рентабельность | 71,82 % от ФОТ | | 8 681,57 | |

Эксплуатация машин

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|------|--------------|----------|--------|----------|-----------|
| 1 | | Автовышка | маш.-ч | 8,18 | 2 500,00 | 20 453,76 |
| На сумму: | | | | | | 20 453,76 |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|------|-------------------|----------|--------|----------|-----------|
| 1 | | Раствор цементный | кг | 236,80 | 20,00 | 4 736,00 |
| 2 | | Пена монтажная | шт. | 25,60 | 395,00 | 10 112,00 |
| 3 | | Эмульсия ПВА | л | 16,00 | 50,00 | 800,00 |
| На сумму: | | | | | | 15 648,00 |

Итого по ресурсам

36 101,76

Составил: _____  ИП О.Н. Сказальская

| | | | |
|-----------|---|--------------------------|---------|
| Инвестор | | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик | ООО "Управляющая компания Искра" | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик | ИП О.Н. Сказальская | по ОКПО | |
| Стройка | м-н "Строителей" дом №17 квартиры 48,55,123 | по ОКПО | |
| Объект | Ремонт межпанельных швов 128м. | по ОКПО | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) | номер | |
| | | дата | |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчётный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| | 29.07.2020 | 01.07.2020 | 31.07.2020 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 68 811 руб.

| Сборный железобетон | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Выполнено работ | | |
| в акте | в смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 1 | Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4 | ГЭСН 07-01-037-1 | 100 м шва | 1,28 | 7 234,35 | 9 259,96 |
| 2 | 2 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором | ГЭСН 07-01-037-1 | 100 м шва | 1,28 | 15 265,37 | 19 539,67 |
| 3 | 3 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной | ГЭСН 07-01-037-2 | 100 м шва | 1,28 | 14 453,00 | 18 499,84 |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 47 299,47 |
| В том числе оплата труда | | | | | | | 11 997,71 |
| Накладные расходы 130%*0,85*0,9 | | | | | | | 99 % 11 877,73 |
| Рентабельность 85%*0,8*0,85 | | | | | | | 72 % 8 638,35 |
| Итого: 35 301,76 + 32 513,79 | | | | | | | 67 815,55 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 67 815,55 |

| Защита от коррозии | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Выполнено работ | | |
| в акте | в смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 4 | 4 | Очистка поверхности щетками | ГЭСН 13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,4 | 201,81 | 80,72 |
| 5 | 5 | Обеспыливание поверхности | ГЭСН 13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0,4 | 2 023,28 | 809,31 |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 890,04 |

В том числе оплата труда 90,04
 Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 62,12
 Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 43,22
 Итого: 800,00 + 195,38 995,38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 995,38

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 48 189,51
ВСЕГО ПО АКТУ 68 810,93
 В том числе: Накладные расходы 11 939,86
 В том числе: Рентабельность 8 681,57

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|--------------|----------|--------|----------|-----------|
| | Автовышка | маш.-ч | 8,18 | 2 500,00 | 20 453,76 |
| На сумму: | | | | | 20 453,76 |

Использование материалов

| Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-------------------|----------|--------|----------|-----------|
| Раствор цементный | кг | 236,80 | 20,00 | 4 736,00 |
| Раствор монтажный | шт. | 25,60 | 395,00 | 10 112,00 |
| Эмульсия ПВА | л | 16,00 | 50,00 | 800,00 |
| Итого по ресурсам | | | | 15 648,00 |

Итого по ресурсам 36 101,76
 ИП О.Н. Сказальская
 расшифровка подписи

Привлеченный специалист
 должность _____ подпись _____
 расшифровка подписи _____



Кривенко В.Н.
Гуреев