

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 66 м-н Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА №

Подъезд №1, ремонт лестничного марша 2 этажей (4 и 5 этаж)

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 30 998 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 11 663 руб.

Трудозатраты: 48 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	81 664,36	53 164,36	5 717	3 722
Итого прямых затрат							5 717	3 722
Опасные и вредные условия труда				6 %				223
Итого по оплате труда								3 945
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				2 170
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				1 775
Итого:							9 885	7 890
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							9 885	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,42	9 390,59	4 650,15	3 944	1 953

3	ГЭСНр 62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	29 002,84	17 188,38	8 991	5 328
Итого прямых затрат							12 935	7 281
Опасные и вредные условия труда				6 %				437
Итого по оплате труда								7 718
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %				4 268
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				3 473
Итого:							21 113	15 460
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							21 113	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ВСЕГО ПО СМЕТЕ							18 651	
В том числе: Накладные расходы 79%*0,7				55,2 % от ФОТ			6 438	11 663
В том числе: Сметная прибыль 50%*0,9				45 % от ФОТ			5 248	

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933	49
На сумму:						49

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Ротбанд	т.	0,14	19 000	2 584
2		Шкурка шлифовальная	м2	0,13	261	33
3		Шпатлевка клеевая	т	0,04	32 000	1 344
4		Грунтовка	т	0,01	55 500	583
5		Шпаклевка финишная	т	0,04	29 634	1 102
6	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,34	261	89
7	101-1757	Ветошь	кг	0,06	85	5
8		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,01	150 000	1 860
На сумму:						7 600

Итого по ресурсам

7 648

Составил:  инженер по организации, эксплуатации обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 66 м-н Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Подъезд №1, ремонт лестничного марша 2 этажей (4 и 5 этаж)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
		23.11.2020	23.12.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 30 998 руб.

Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	81 664,36	5 716,51
Итого прямых затрат						5 717	
В том числе оплата труда						3 722	
Опасные и вредные условия труда						6 %	223
Итого по оплате труда						3 945	
Накладные расходы 79%*0,7						55 %	2 170

Сметная прибыль 50%*0,9

45 %

1 775

Итого:

9 885

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

9 885

Малярные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	ГЭСНр 62-1-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,42	9 390,59	3 944,05
3	3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 %	ГЭСНр 62-7-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	29 002,84	8 990,88
Итого прямых затрат						12 935	

В том числе оплата труда

7 281

Опасные и вредные условия труда

6 %

437

Итого по оплате труда

7 718

Накладные расходы 79%*0,7

55,3 %

4 268

Сметная прибыль 50%*0,9

45 %

3 473

Итого:

21 113

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

21 113

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

18 651

ВСЕГО ПО АКТУ

30 998

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

6 438

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

5 248

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933	49

На сумму:

49

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Ротбанд	т	0,14	19 000	2 584

	Шкурка шлифовальная	м2	0,13	261	33
	Шпатлевка клеевая	т	0,04	32 000	1 344
	Грунтовка	т	0,01	55 500	583
	Шпаклевка финишная	т	0,04	29 634	1 102
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,34	261	89
101-1757	Ветошь	кг	0,06	85	5
	Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,01	150 000	1 860

На сумму:

7 600

7 648

Сдал



директор

должность

подпись

Соболев

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

М.П.

должность

подпись

кв5 Вагучова ЕА

расшифровка подписи

Вагучова

М.П.