

Наименование стройки: м-н Юбилейный__ многоквартирный дом№_20__


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Устройство металлических картин на термшвы (32 метра)

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 37 860,81 руб.

Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 5 340,22 руб.

Трудозатраты: 47,75 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Устройство картин на термшвы, сверление отверстий под анкерный клин С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,32	68 853,83	12 353,83	22 033,23	3 953,23
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной, укладка пенополиэстера	100 м шва	0,32	20 924,37	4 334,37	6 695,80	1 387,00
Итого прямых затрат							28 729,02	5 340,22
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				5 286,82
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				3 844,96
Итого: 23 388,80 + 14 472,01								37 860,81
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							37 860,81	14 472,01

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,20	2 500,00	8 000,00

На сумму:

8 000,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Картины из металла(0,6x1,25)	шт.	32,00	285,00	9 120,00
2		Анкер	шт.	96,00	9,00	864,00
3		Саморез с пресшайбой 19мм	шт.	96,00	1,00	96,00
4		Пена монтажная	шт.	13,44	395,00	5 308,80

На сумму:

15 388,80

Итого по ресурсам

23 388,80

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-н Юбилейный многоквартирный дом№_20_	по ОКПО	
Объект	Устройство металлических картин на термшвы (32 метра)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 37 861 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство картин на термшвы, сверление отверстий под анкерный клин С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,32	68 853,83	22 033,23
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной, укладка пенополиэстера	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,32	20 924,37	6 695,80
Итого прямых затрат							28 729,02

В том числе оплата труда			5 340,22
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %		5 286,82
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %		3 844,96
Итого: 23 388,80 + 14 472,01			37 860,81
ВСЕГО ПО АКТУ			37 860,81

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	3,20	2 500,00	8 000,00

На сумму: 8 000,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Картины из металла(0,6x1,25)	шт.	32,00	285,00	9 120,00
	Анкер	шт.	96,00	9,00	864,00
	Саморез с пресшайбой 19мм	шт.	96,00	1,00	96,00
	Пена монтажная	шт.	13,44	395,00	5 308,80

На сумму: 15 388,80

Итого по ресурсам 23 388,80



М.П.



Подпись

должность

подпись

должность

подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

расшифровка подписи