


Наименование стройки: м-н\_Молодёжный\_\_ многоквартирный дом№\_2\_\_

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



**Смета**

Ремонт фактурного слоя, над подъездам, углы дома(82м2), межпанельнын швы(по заявлению жильцов)( 108м.п. )

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 153 764,39 руб.

Составлена в ценах: 2 квартал 2020г.

Оплата труда: 8 211,22 руб.

Трудозатраты: 49,77 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка фактурного слоя стены С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м2	1,05	27 234,35	2 234,35	28 596,06	2 346,06
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение фактурного слоя стены: цементным раствором	100 м2	1,05	105 835,37	5 585,87	111 127,13	5 865,16
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>139 723,20</b>	<b>8 211,22</b>
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				8 129,11
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				5 912,08
Итого: 131 511,98 + 22 252,42							153 764,39	22 252,42
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>153 764,39</b>	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	36,75	2 500,00	91 875,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,58	933,00	1 469,48

На сумму:

93 344,48

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Бетон контакт	кг	42,00	125,00	5 250,00
2		Эмульсия ПВА	л	26,25	50,00	1 312,50
3		Пена монтажная	шт.	21,00	395,00	8 295,00
4		Штукатурная фасадная смесь	кг	1 155,00	12,00	13 860,00

5	Цемент	кг.	945,00	10,00	9 450,00
	На сумму:				38 167,50

Итого по ресурсам

131 511,98

Составил: Соболев гл. инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев



Инвестор	_____	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Подрядчик	_____	по ОКПО	
Стройка	м-н Молодёжный многоквартирный дом № 2	по ОКПО	
Объект	Ремонт фактурного слоя: над подъездами, углы дома(30 м2), межпанельных швы(по заявлению жильцов)(30 м.п.)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	06.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 65 899 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка фактурного слоя стены С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м2	1,05	27 234,35	28 596,06
2	2	Заполнение фактурного слоя стены: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м2	1,05	105 835,37	111 127,13
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>139 723,20</b>

В том числе оплата труда			8 211,22
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %		8 129,11
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %		5 912,08
Итого: 131 511,98 + 22 252,42			153 764,39
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>			<b>153 764,39</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	36,75	2 500,00	91 875,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,58	933,00	1 469,48

На сумму:

93 344,48

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Бетон контакт	кг	42,00	125,00	5 250,00
	Эмульсия ПВА	л	26,25	50,00	1 312,50
	Пена монтажная	шт.	21,00	395,00	8 295,00
	Штукатурная фасадная смесь	кг	1 155,00	12,00	13 860,00
	Цемент	кг.	945,00	10,00	9 450,00

На сумму:

38 167,50

Итого по ресурсам

131 511,98

Сдал \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ М.А.Соболев  
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Юлмаков В С кв 87  
должность подпись расшифровка подписи

М.П.