

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

2021 г.



Многоквартирный дом № 2 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт отмостки 1,2 блок.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 50,883 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,668 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 19,67 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. | |
|---|--|--|----------|--------|--------|--|-------|-------------|---------|--------|-------|---------------|----------|------|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Раздел 1. Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН06-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%) НР (3081 руб.): 66%=105%*0.9 * 0.7 от ФОТ СП (2334 руб.): 50%=65%*0.85 * 0.9 от ФОТ | 100 м3 | | 0,0576 | 81049,53 | 4668 | 4668 | | | | | 19,67 | 1,35 |
| 2 | КСР-23.63.10.04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | | 6 | 6800 | 40800 | | | | 40800 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | 45468 | 4668 | | | 40800 | 19,67 | 1,35 | |
| Накладные расходы | | | | | | | 3081 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2334 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 50883 | | | | | | 19,67 | 1,35 |
| Итого | | | | | | | 50883 | | | | | | 19,67 | 1,35 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 40800 | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|--------------|-------------|
| ФОТ | | | | | | | 4668 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 3081 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2334 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 50883 | | | | | 19,67 | 1,35 |

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.



Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 2 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт отмостки 1,2 блок.

| | |
|--------------------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код |
| | 0322005 |
| | по ОКПО |
| | по ОКПО |
| Вид деятельности по ОКДП | номер |
| | дата |
| Вид операции | |

Договор подряда (контракт) _____
 Вид операции _____

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|----|
| | | с | по |
| 1 | | | |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2021 г.

Смета на ремонт отмостки
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 50,883 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 4,668 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 19,67 чел. час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------|----------|--------|--|--------|-------------|---------|--------|-----|--|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Раздел 1. Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН06-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%) | 100 м3 | | 0,0576 | 81049,53 | 4668 | 4668 | | | | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 341,5776 | 19,67 | 237,28 | 4667,3 | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,51 | 1,35 | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2021

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|--------------------------------------|--|----|---|---|---|------|--------------|------|----|----|-------|
| 2 | КСР- 23.63.10.04.1.02. 01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | | | 6 | 6800 | 40800 | | | | 40800 |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | | | | | | | | 45468 | 4668 | | | 40800 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 3081 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2334 | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 50883 | | | | |
| Итого | | | | | | | | 50883 | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 40800 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 4668 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 3081 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2334 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | 50883 | | | | |



Сдал: _____ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Вознесенский И.И. собственник кв. № 11 *И.И.*