

Наименование стройки: мкр. Ленинградский дом№10

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению кв№100

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 34 609,65 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 4 385,94 руб.

Трудозатраты: 25,12 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,53	19 864,39	2 364,39	10 528,13	1 253,13
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	0,53	31 285,97	5 910,97	16 581,56	3 132,81
Итого прямых затрат							27 109,69	4 385,94
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %				4 342,08
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %				3 157,88
Итого: 22 723,75 + 11 885,90							34 609,65	11 885,90
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							34 609,65	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,71	2 500,00	9 275,00

На сумму:

9 275,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	11,13	395,00	4 396,35
2	101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	32,33	280,00	9 052,40

На сумму:

13 448,75

Итого по ресурсам

22 723,75

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр. Ленинградский дом№10	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. по заявлению кв№100.	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	22.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 34 610 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,53	19 864,39	10 528,13
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,53	31 285,97	16 581,56
Итого прямых затрат							27 109,69

В том числе оплата труда		4 385,94
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %	4 342,08
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %	3 157,88
Итого: 22 723,75 + 11 885,90		34 609,65
ВСЕГО ПО АКТУ		34 609,65

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	3,71	2 500,00	9 275,00
На сумму:					9 275,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	11,13	395,00	4 396,35
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	32,33	280,00	9 052,40
На сумму:					13 448,75

Итого по ресурсам

22 723,75



Сдал

директор

должность

[Handwritten signature]

подпись

М.П.

Принял

директор

должность

[Handwritten signature]

подпись

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

расшифровка подписи

М.А.Соболев