


Наименование стройки: МКД№11__ м-н Олимпийский подъезд №9

Заказчик: ООО Управляющая компания Искра
Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:
Директор ООО УК Искра
М.А.Соболев



Смета

Установка пластиковых оконных блоков в подъезде№ 9

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 55 313,42 руб.

Составлена в ценах: 2019г.

Оплата труда: 3 577,15 руб.

Трудозатраты: 17,97 чел.-ч

Прочие ремонтно-строительные работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 коробок	0,04	20 091,86	11 694,86	803,67	467,79
2	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,32	2 617,67	1 302,67	837,65	416,85
Итого прямых затрат							1 641,33	884,65
Накладные расходы 78%*0,85				66 %				583,87
Рентабельность 50%*0,8				40 %				353,86
Итого: 756,68 + 1 822,37							2 579,05	1 822,37
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							2 579,05	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,36	933,00	335,88
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,30	1 000,00	300,80
На сумму:						636,68

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Бур Д10мм	шт.	0,80	150,00	120,00
На сумму:						120,00

Итого по ресурсам

756,68

Деревянные конструкции 1

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проёмов	0,0648	763 109,80	41 550,99	49 449,51	2 692,50
Итого прямых затрат							49 449,51	2 692,50
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				1 992,45
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				1 292,40
Итого: 46 757,01 + 5 977,36							52 734,37	5 977,36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							52 734,37	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,64	1 000,00	635,69
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,07	1 000,00	72,58
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,62	933,00	578,59
На сумму:						1 286,85

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	6,48	6 132,00	39 735,36
2		Пена монтажная	шт.	4,86	400,00	1 944,00
3		Анкера 10x152(180)	шт.	41,47	25,00	1 036,80
4		Отлив и нащельник	м2	3,24	850,00	2 754,00
На сумму:						45 470,16

Итого по ресурсам

46 757,01

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

72,02 % от ФОТ

51 090,84

В том числе: Рентабельность

46,02 % от ФОТ

55 313,42

3 577,15

2 576,32

1 646,26

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,98	933,00	914,47
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,37	1 000,00	373,38
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,64	1 000,00	635,69
На сумму:						1 923,53

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Бур Д10мм	шт.	0,80	150,00	120,00
2		Блоки оконные пластиковые	м2	6,48	6 132,00	39 735,36

3	Пена монтажная				
4	Анкера 10x152(180)	шт.	4,86	400,00	1 944,00
5	Отлив и нащельник	шт.	41,47	25,00	1 036,80
	На сумму:	м2	3,24	850,00	2 754,00

Итого по ресурсам

45 590,16

47 513,69

Составил:  инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
				0322005
Заказчик	ООО Управляющая компания Искра		по ОКПО	
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра		по ОКПО	
Стройка	МКД№11__ м-н Олимпийский подъезд №9		по ОКПО	
Объект	Установка пластиковых оконных блоков в подъезде№9		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	24.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 55 313 руб.

Прочие ремонтно-строительные работы 1							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСНр 56-1-1	100 коробок	0,04	20 091,86	803,67
2	2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	0,32	2 617,67	837,65
Итого прямых затрат						1 641,33	

В том числе оплата труда			884,65
Накладные расходы 78%*0,85	66 %		583,87
Рентабельность 50%*0,8	40 %		353,86
Итого: 756,68 + 1 822,37			2 579,05

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

2 579,05

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,36	933,00	335,88
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,30	1 000,00	300,80

На сумму: 636,68

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Бур Д10мм	шт.	0,80	150,00	120,00

На сумму: 120,00

Итого по ресурсам

756,68

Деревянные конструкции 1

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	ГЭСН 10-01-034-08	100 м2 проёмов	0,0648	763 109,80	49 449,51
Итого прямых затрат							49 449,51

В том числе оплата труда 2 692,50

Накладные расходы 118%*0,7*0,9 74 % 1 992,45

Рентабельность 63%*0,9*0,85 48 % 1 292,40

Итого: 46 757,01 + 5 977,36 52 734,37

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

52 734,37

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,64	1 000,00	635,69
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,07	1 000,00	72,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,62	933,00	578,59

На сумму: 1 286,85

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	6,48	6 132,00	39 735,36
	Пена монтажная	шт.	4,86	400,00	1 944,00
	Анкера 10x152(180)	шт.	41,47	25,00	1 036,80

