

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 18 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая Компания

М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Монтаж-демонтаж дверного блока и облицовка стен профлистом с-10 в тамбуре подъезда №1

Составлена в ценах: 2021г.

Сметная стоимость: 60 829 руб.

Оплата труда: 3 030 руб.

Трудозатраты: 12 чел.-ч

82% Проемы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	52 642,63	40 085,93	526	401	179	2
Итого прямых затрат							526	401		2
		опасные и вредные условия труда		4 %				16		
		Итого по оплате труда						417		
		Накладные расходы 82%*0,7		6 %				25		
		Сметная прибыль 62%*0,9		55,8 %				233		
		Итого:					800	675		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					800			

118% Деревянные конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
2	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0288	1 185 061,08	27 296,99	34 130	786	104	3
Итого прямых затрат							34 130	786		3
		опасные и вредные условия труда		4 %				31		
		Итого по оплате труда						818		
		Накладные расходы 118%*0,7*0,9		74 %				605		

Сметная прибыль 63%*0,9*0,85

48 %

392

Итого:

35 159

1 815

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

35 159

фасад										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасад из оцинкованной стали (профиль с-10)	100 м2	0,14	121 714,87	8 031,60	17 040	1 124	33	5
4	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасад из оцинкованной стали (Гладкий лист)	100 м2	0,075	76 664,87	8 031,60	5 750	602	33	2
Итого прямых затрат							22 790	1 727		7
опасные и вредные условия труда			4 %				69			
Итого по оплате труда							1 796			
Накладные расходы 112*0,7*0,9			70 %				1 257			
Сметная прибыль 55*0,9*0,85			42 %				754			
Итого:							24 870		3 807	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							24 870			
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							57 446			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							60 829		3 030	
В том числе: Накладные расходы			62,27 % от ФОТ				1 887			
В том числе: Сметная прибыль			45,52 % от ФОТ				1 379			


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933	168
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	2	2
На сумму:						169

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11	500	53
2		Пена монтажная	шт.	1,15	450	518
3		Анкер 10*182	шт.	11,52	18	207
4		Алюминиевая конструкция	шт	1,00	32 565	32 563
5	101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	21,00	751	15 771
6		Пресшайба крашеный	шт	64,50	1	65
7		Диск отрезной	шт.	5,38	22	118
8		Гладкий лист белый	м2	7,50	650	4 875
9		герметик "Космофен"	шт.	0,98	200	195
На сумму:						54 365

Итого по ресурсам

54 534

Составил:  инженер "Управляющая компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКПД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 18 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Монтаж-демонтаж дверного блока и облицовка стен профлистом с-10 в тамбуре подъезда №1	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.11.2021	30.11.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 60 829 руб.

82% Проемы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ГЭСНр 56-9-1	100 коробок	0,01	52 642,63	40 085,93	526	401
Итого прямых затрат								526	401
опасные и вредные условия труда				4 %					16
Итого по оплате труда									417
Накладные расходы 82%*0,7				6 %					25
Сметная прибыль 62%*0,9				55,8 %					233
Итого:								800	675
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								800	

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.

в акте	в смете		измерения	количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.	
2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-039-01	100 м2 проемов	0,0288	1 185 061,08	27 296,99	34 130	786
Итого прямых затрат							34 130	786	
опасные и вредные условия труда				4 %				31	
Итого по оплате труда								818	
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				605	
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %				392	
Итого:							35 159	1 815	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							35 159		

фасад									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Облицовка фасад из оцинкованной стали (профиль с-10)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,14	121 714,87	8 031,60	17 040	1 124
4	4	Облицовка фасад из оцинкованной стали (Гладкий лист)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,075	76 664,87	8 031,60	5 750	602
Итого прямых затрат							22 790	1 727	
опасные и вредные условия труда				4 %				69	
Итого по оплате труда								1 796	
Накладные расходы 112%*0,7*0,9				70 %				1 257	
Сметная прибыль 55%*0,9*0,85				42 %				754	
Итого:							24 870	3 807	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							24 870		
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							57 446		
ВСЕГО ПО АКТУ							60 829	3 030	
В том числе: Накладные расходы				62,27 % от ФОТ				1 887	
В том числе: Сметная прибыль				45,52 % от ФОТ				1 379	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933	168
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	2	2

На сумму:

169

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
999-9900	Строительный мусор	т	0,11	500	53
	Пена монтажная	шт.	1,15	450	518
	Анкер 10*182	шт.	11,52	18	207

	Алюминиевая конструкция	шт	1,00	32 565	32 563
101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	21,00	751	15 771
	Пресщайба крашенный	шт	64,50	1	65
	Диск отрезной	шт.	5,38	22	118
	Гладкий лист белый	м2	7,50	650	4 875
	герметик "Космофен"	шт.	0,98	200	195

На сумму

54 365

Итого по ресурсам

54 534

Сдал

М.П.

Принял

М.П.



Соболев
подпись

Манду
подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Константинов С.К.
расшифровка подписи