

Наименование стройки: мкр. Юбилейный дом№18


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению кв№33.

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 12 195,39 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 1 324,06 руб.

Трудозатраты: 7,58 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,16	19 864,39	2 364,39	3 178,30	378,30
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	0,16	42 205,97	5 910,97	6 752,96	945,76
Итого прямых затрат							9 931,26	1 324,06
Накладные расходы 130*0,85*0,9					99 %			1 310,82
Рентабельность 85*0,8*0,85					72 %			953,32
Итого: 8 607,20 + 3 588,19							12 195,39	3 588,19
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							12 195,39	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	1,12	2 500,00	2 800,00

На сумму:

2 800,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	3,36	395,00	1 327,20
2	101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	16,00	280,00	4 480,00

На сумму:

5 807,20

Итого по ресурсам

8 607,20

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр. Юбилейный дом№18	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. по заявлению кв№33.	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	22.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 195 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,16	19 864,39	3 178,30
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,16	42 205,97	6 752,96
Итого прямых затрат							9 931,26

В том числе оплата труда			1 324,06
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %		1 310,82
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %		953,32
Итого: 8 607,20 + 3 588,19			12 195,39
ВСЕГО ПО АКТУ			12 195,39

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	1,12	2 500,00	2 800,00

На сумму: 2 800,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	3,36	395,00	1 327,20
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	16,00	280,00	4 480,00

На сумму: 5 807,20

Итого по ресурсам 8 607,20



Сдал директор

должность

подпись

М.П.

[Handwritten signature]

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

Принял директор

должность

подпись

М.П.

[Handwritten signature]

ООО "Управляющая компания Искра"

расшифровка подписи

М.А.Соболев