

Наименование стройки: МКД №2 м-н "Мирный" стояк холодного водоснабжения (надземная часть)

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения МКД №2 м-н "Мирный" (кв.№160-172).

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 11 275,57 руб.

Оплата труда: 2 593,47 руб.

Трудозатраты: 8,29 чел.-ч

128% Сантехнические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 46-03-010-1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,05	24 856,22	4 856,22	1 242,81	242,81
2	ГЭСН 16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,14	35 180,81	4 373,33	4 925,31	612,27
3	ГЭСН 16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25мм	100 соединений	0,35	803,66	803,66	281,28	281,28
Итого прямых затрат							6 449,41	1 136,36
Оценка условий труда				4 %				45,45
Итого по оплате труда								1 181,81
Накладные расходы 128%*0,7*0,9				80,64 %				953,01
Сметная прибыль 83%*0,9*0,85				63,5 %				750,45
Итого:							8 198,32	2 885,28
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							8 198,32	

74% Демонтажные санитарно-технические работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
4	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,14	11 831,88	9 695,46	1 656,46	1 357,36
Итого прямых затрат							1 656,46	1 357,36
Оценка условий труда				4 %				54,29

Итого по оплате труда
 Накладные расходы 74%*0,7
 Сметная прибыль 50%*0,9
 Итого:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

51,8 %
 45 %

1 411,66
 731,24
 635,25
 2 778,14

3 077,24
3 077,24

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9
 В том числе: Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85
 В том числе: Лимитированные затраты

64,94 % от ФОТ
 53,43 % от ФОТ
 1,231 % от прямых затрат

8 105,87
11 275,57 **2 593,47**
 1 684,25
 1 385,70
 99,75

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Перфоратор	маш.-ч	1,00	1 000,00	1 000,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00	1 000,00	4,20
3		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0,18	100,00	17,78
4	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,10	100,10	210,21
5	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,46	100,00	46,20
6		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	0,28	100,00	28,00

На сумму:

1 306,39

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	3,70	26,00	96,20
2		РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	5,00	50,82	254,10
3		TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	4,00	91,63	366,52
4		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	1,00	283,89	283,89
5		Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214	шт	1,00	802,88	802,87
6		Лен в п/э упаковке (коса 200r) UNIPAK	уп	0,04	253,00	10,63
7		Хомут 1/2" (20-24) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	5,00	34,60	173,00
8		РТП тройник PPR 25x20x25	шт	6,00	12,56	75,36
9		РТП угол 90 град. PPR 25	шт	2,00	10,04	20,08
10		РТП муфта комбинированная PPR вр 25x3/4"	шт	1,00	68,97	68,97
11		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 25x3,5 PN20 (хол/горяч вода)	м	14,29	112,45	1 606,57
12		РТП заглушка PPR 25	шт	1,00	12,10	12,10
13		РТП муфта PPR 25	шт	1,00	8,40	8,40
14		РТП угол 90 град. PPR 20	шт	6,00	11,62	69,72
15		РТП угол 45 град. PPR 25	шт	20,00	16,94	338,80
16	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,38	6,22	2,39
17		Карбид кальция (1 кг)	кг	1,12	129,03	144,51

На сумму:

4 334,11

Итого по ресурсам

5 640,50

Составил: Мотык инженер Мотык А.В.

Проверил: _____

Инвестор		Форма по ОКВД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД №2 м-н "Мирный" стояк холодного водоснабжения (надземная часть)	по ОКПО	
Объект	Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения МКД №2 м-н "Мирный" (кв.№160-172).	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			18.03.2022.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	18.03.2022	01.03.2022	31.03.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 11 276 руб.

128% Сантехнические работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	ГЭСН 46-03-010-1	100 отверстий	0,05	24 856,22	1 242,81
2	1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	ГЭСН 16-04-005-02	100 м трубопровода	0,14	35 180,81	4 925,31
3	2	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойногополипропилена, армированного стекловлокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25мм	ГЭСН 16-04-006-02	100 соединений	0,35	803,66	281,28
Итого прямых затрат							6 449,41

В том числе оплата труда

1 136,36

Оценка условий труда

4 %

45,45

Итого по оплате труда			1 181,81
Накладные расходы 128%*0,7*0,9	80,64 %		953,01
Сметная прибыль 83%*0,9*0,85	63,5 %		750,45
Итого:			8 198,32
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			8 198,32

74% Демонтажные санитарно-технические работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	ГЭСНр 65-1-1	100 м трубопроводов	0,14	11 831,88	1 656,46
Итого прямых затрат						1 656,46	

В том числе оплата труда			1 357,36
Оценка условий труда	4 %		54,29
Итого по оплате труда			1 411,66
Накладные расходы 74%*0,7	51,8 %		731,24
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %		635,25
Итого:			3 077,24
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3 077,24

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			8 105,87
ВСЕГО ПО АКТУ			11 275,57
В том числе: Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9			1 684,25
В том числе: Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85			1 385,70
В том числе: Лимитированные затраты	1,231 % от прямых затрат		99,75

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Перфоратор	маш.-ч	1,00	1 000,00	1 000,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00	1 000,00	4,20
	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0,18	100,00	17,78
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,10	100,10	210,21
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,46	100,00	46,20
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	0,28	100,00	28,00

На сумму:

1 306,39

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	3,70	26,00	96,20
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	5,00	50,82	254,10
	TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	4,00	91,63	366,52
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	1,00	283,89	283,89
	Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25) VALTEC 214	шт	1,00	802,88	802,87
	Лен в п/э упаковке (коса 200г) UNIPAK	уп	0,04	253,00	10,63
	Хомут 1/2" (20-24) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	5,00	34,60	173,00
	РТП тройник PPR 25x20x25	шт	6,00	12,56	75,36
	РТП угол 90 град. PPR 25	шт	2,00	10,04	20,08
	РТП муфта комбинированная PPR вр 25x3/4"	шт	1,00	68,97	68,97
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 25x3,5 PN20 (хол/горяч вода)	м	14,29	112,45	1 606,57
	РТП заглушка PPR 25	шт	1,00	12,10	12,10
	РТП муфта PPR 25	шт	1,00	8,40	8,40
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	6,00	11,62	69,72
	РТП угол 45 град. PPR 25	шт	20,00	16,94	338,80
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,38	6,22	2,39
	Карбид кальция (1 кг)	кг	1,12	129,03	144,51

На сумму:

4 334,11

Итого по ресурсам

5 640,50



Сдал

[Signature]

должность

[Signature]

подпись

[Signature]

расшифровка подписи

Принял

[Signature]

должность

подпись

[Signature]

расшифровка подписи