


Наименование стройки: Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№11.

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№11. Квартир
№100,102

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 46 025,14 руб.

Оплата труда: 7 678,06 руб.

Трудозатраты: 40,64 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,75	7 424,44	2 424,44	5 568,33	1 818,33
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,75	13 340,61	6 061,11	10 005,46	4 545,83
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,75	23 065,13	1 685,13	17 298,84	1 263,84
							32 872,63	7 628,01
Итого прямых затрат								7 551,73
Накладные расходы 130%*0,85*0,9					99 %			5 492,17
Рентабельность 85%*0,8*0,85					72 %			20 671,90
Итого: 25 244,63 + 20 671,90							45 916,53	
							45 916,53	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего

4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	1,98	25,28	25,28	50,05	50,05
---	-------------------	---------------------------	--	------	-------	-------	-------	-------

Итого прямых затрат

50,05 50,05

Накладные расходы 90%*0,85*0,9

69 %

34,54

Рентабельность 70%*0,8*0,85

48 %

24,03

Итого:

108,62

108,62

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

108,62

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

32 922,69

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

46 025,14

7 678,06

В том числе: Накладные расходы

98,8 % от ФОТ

7 586,27

В том числе: Рентабельность

71,84 % от ФОТ

5 516,19

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	4,79	2 500,00	11 984,63

На сумму:

11 984,63

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	97,50	10,00	975,00
2		Пена монтажная	шт.	15,00	600,00	9 000,00
3		Герметик для наружных швов	кг	9,00	365,00	3 285,00

На сумму:

13 260,00

Итого по ресурсам

25 244,63

Подрядчик:  ИП О.Н. Сказальская

Заказчик: __ООО "Управляющая компания Искра"__ М.А.Соболев

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата
 от 11.11.99 №100

Инвестор		Форма по ОКПО	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№11.	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№11. Квартыры №100,102		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 46 025 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,75	7 424,44	5 568,33
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,75	13 340,61	10 005,46
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,75	23 065,13	17 298,84
Итого прямых затрат							32 872,63
В том числе оплата труда							7 628,01
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							99 % 7 551,73
Рентабельность 85%*0,8*0,85							72 % 5 492,17
Итого: 25 244,63 + 20 671,90							45 916,53

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

45 916,53

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	1,98	25,28	50,05
Итого прямых затрат							50,05

В том числе оплата труда 50,05

Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 34,54

Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 24,03

Итого: 108,62

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 108,62

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 32 922,69

ВСЕГО ПО АКТУ 46 025,14

В том числе: Накладные расходы 7 586,27

В том числе: Рентабельность 5 516,19

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	4,79	2 500,00	11 984,63

На сумму: 11 984,63

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Расход цементный	кг	97,50	10,00	975,00
	Пена монтажная	шт.	15,00	600,00	9 000,00
	Брошета для наружных швов	кг	9,00	365,00	3 285,00

На сумму: 13 260,00

Итого по ресурсам 25 244,63

Сдал _____ директор _____ должность _____ подписи _____

ИП О.Н. Сказальская _____
расшифровка подписи

Принял _____ директор _____ должность _____ подписи _____

ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев
расшифровка подписи

М.П.

счетов 100 / Шашик ПМ / [подпись]

