

Наименование стройки: МКД№11__ м-н Олимпийский подъезд №7


Заказчик: ООО Управляющая компания Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО УК Искра

М.А.Соболев



Смета

Установка пластиковых оконных блоков в подъезде № 7

Основание: МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 78 526,51 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 5 479,91 руб.

Трудозатраты: 33,44 чел.-ч

110% Реконструкция								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 46-04-012-2	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0568	26 402,99	26 248,19	1 499,69	1 490,90
Итого прямых затрат							1 499,69	1 490,90
Накладные расходы 110%*0,7*0,9				69 %				1 028,72
Рентабельность 70%*0,9*0,85				54 %				805,08
Итого: 8,79 + 3 324,70							3 333,49	3 324,70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							3 333,49	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,44	20,00	8,79
На сумму:						8,79

118% Деревянные конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проёмов	0,0568	980 070,70	35 492,70	55 668,02	2 015,99
Итого прямых затрат							55 668,02	2 015,99
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				1 491,83
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				967,67

Итого: 53 652,03 + 4 475,49

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

58 127,52

4 475,49

58 127,52

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,30	50,00	65,01
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,00	50,00	100,17
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	1 000,00	202,78

На сумму:

367,95

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,25	650,00	4 061,20
2		Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	34,08	24,00	817,92
3	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	5,68	8 522,00	48 404,96

На сумму:

53 284,08

Итого по ресурсам

53 652,03

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,022	412 706,69	28 706,69	9 079,55	631,55
4	ГЭСН 15-01-070-1	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	4,96	1 180,46	270,46	5 855,08	1 341,48
Итого прямых затрат							14 934,63	1 973,03

Накладные расходы 105%*0,7*0,9

66 %

1 302,20

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42 %

828,67

Итого: 12 961,60 + 4 103,90

17 065,50

4 103,90

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**17 065,50**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1 000,00	11,00
2	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,20	50,00	9,92

На сумму:

20,92

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	2,42	350,00	847,00
2		Наличник прямой белый	м.п.	22,00	250,00	5 500,00
3		Стартовый профиль	м.п.	22,00	95,00	2 090,00
4	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	79,36	0,50	39,68

	Водоотлив оконный+откосная планка	м2	4,96	900,00	4 464,00
--	-----------------------------------	----	------	--------	----------

На сумму: 12 940,68

Итого по ресурсам 12 961,60

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

69,76 % от ФОТ

В том числе: Рентабельность

47,47 % от ФОТ

72 102,33

78 526,51

3 822,75

2 601,43

5 479,91

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,44	20,00	8,79
2	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,30	50,00	65,01
3	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,00	50,00	100,17
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21	1 000,00	213,78
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,20	50,00	9,92

На сумму: 397,66

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,25	650,00	4 061,20
2		Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	34,08	24,00	817,92
3	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	5,68	8 522,00	48 404,96
4		Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	2,42	350,00	847,00
5		Наличник прямой белый	м.п.	22,00	250,00	5 500,00
6		Стартовый профиль	м.п.	22,00	95,00	2 090,00
7	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	79,36	0,50	39,68
8		Водоотлив оконный+откосная планка	м2	4,96	900,00	4 464,00

На сумму: 66 224,76

Итого по ресурсам 66 622,42

Составил:  гл.инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№11__ м-н Олимпийский подъезд №7	по ОКПО	
Объект	Установка пластиковых оконных блоков в подъезде№ 7	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	07.04.2022	08.03.2022	07.04.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 78 527 руб.

110% Реконструкция						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	ГЭСН 46-04-012-2	100 м2	0,0568	26 402,99
Итого прямых затрат						1 499,69
В том числе оплата труда						1 490,90
Накладные расходы 110%*0,7*0,9						69 % 1 028,72
Рентабельность 70%*0,9*0,85						54 % 805,08
Итого: 8,79 + 3 324,70						3 333,49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3 333,49

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,44	20,00	8,79

На сумму:

8,79

118% Деревянные конструкции

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	ГЭСН 10-01-034-03	100 м2 проёмов	0,0568	980 070,70	55 668,02
Итого прямых затрат							55 668,02

В том числе оплата труда

2 015,99

Накладные расходы 118%*0,7*0,9

74 %

1 491,83

Рентабельность 63%*0,9*0,85

48 %

967,67

Итого: 53 652,03 + 4 475,49

58 127,52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

58 127,52

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,30	50,00	65,01
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,00	50,00	100,17
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	1 000,00	202,78

На сумму:

367,95

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,25	650,00	4 061,20
	Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	34,08	24,00	817,92
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	5,68	8 522,00	48 404,96

На сумму:

53 284,08

Итого по ресурсам

53 652,03

105% Отделочные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ГЭСН 15-01-050-4	100 м2 облицовки	0,022	412 706,69	9 079,55
4	4	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	ГЭСН 15-01-070-1	1 м2 проема	4,96	1 180,46	5 855,08
Итого прямых затрат							14 934,63

В том числе оплата труда				1 973,03
Накладные расходы 105%*0,7*0,9		66 %		1 302,20
Рентабельность 55%*0,9*0,85		42 %		828,67
Итого: 12 961,60 + 4 103,90				17 065,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				17 065,50

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1 000,00	11,00
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,20	50,00	9,92

На сумму: 20,92

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	2,42	350,00	847,00
	Наличник прямой белый	м.п.	22,00	250,00	5 500,00
	Стартовый профиль	м.п.	22,00	95,00	2 090,00
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	79,36	0,50	39,68
	Водоотлив оконный+откосная планка	м2	4,96	900,00	4 464,00

На сумму: 12 940,68

Итого по ресурсам 12 961,60

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

72 102,33

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

78 526,51

3 822,75

2 601,43

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,44	20,00	8,79
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,30	50,00	65,01
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,00	50,00	100,17
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21	1 000,00	213,78
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,20	50,00	9,92

На сумму:

397,66

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,25	650,00	4 061,20
	Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	34,08	24,00	817,92
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	5,68	8 522,00	48 404,96
	Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	2,42	350,00	847,00
	Наличник прямой белый	м.п.	22,00	250,00	5 500,00
	Стартовый профиль	м.п.	22,00	95,00	2 090,00
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	79,36	0,50	39,68
	Водоотлив оконный+откосная планка	м2	4,96	900,00	4 464,00

На сумму:

66 224,76

Итого по ресурсам

66 622,42

Сдал

директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

к 100 

должность

подпись

Шашкин В.Г.

расшифровка подписи

М.П.