

Наименование стройки: м-н Олимпийский дома№14

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№14

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2022г.

Сметная стоимость: 35 221,40 руб.

Оплата труда: 6 640,22 руб.

Трудозатраты: 31,28 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,58	7 727,79	2 727,79	4 482,12	1 582,12
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,58	17 895,97	1 895,97	10 379,66	1 099,66
3	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,58	15 048,99	6 819,49	8 728,41	3 955,30
Итого прямых затрат							23 590,20	6 637,09
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				6 570,72
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				4 778,70
Итого: 16 953,11 + 17 986,50							34 939,61	17 986,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							34 939,61	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего

4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,11	2 528,44	28,44	278,13	3,13
Итого прямых затрат							278,13	3,13

Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 2,16
Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 1,50
Итого: 275,00 + 6,79 281,79 6,79
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 281,79

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

98,99 % от ФОТ

71,99 % от ФОТ

23 868,33
35 221,40 6 640,22
6 572,87
4 780,20

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,71	2 500,00	9 268,11

На сумму:

9 268,11

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	11,60	550,00	6 380,00
2		Раствор цементный	кг	87,00	15,00	1 305,00
3		Эмульсия ПВА	л	5,50	50,00	275,00

На сумму:

7 960,00

Итого по ресурсам

17 228,11

Составил: _____  О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	м-н Олимпийский дома№14	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Олимпийский дома№14	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			17.11.2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	17.11.2022	01.10.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 35 221 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,58	7 727,79	4 482,12
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,58	17 895,97	10 379,66
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,58	15 048,99	8 728,41
Итого прямых затрат							23 590,20
В том числе оплата труда							6 637,09
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							6 570,72
Рентабельность 85%*0,8*0,85							4 778,70
Итого: 16 953,11 + 17 986,50							34 939,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							34 939,61

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,11	2 528,44	278,13
Итого прямых затрат							278,13

В том числе оплата труда			3,13
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %		2,16
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %		1,50
Итого: 275,00 + 6,79			281,79
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			281,79

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			23 868,33
ВСЕГО ПО АКТУ			35 221,40
В том числе: Накладные расходы			6 572,87
В том числе: Рентабельность			4 780,20

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	3,71	2 500,00	9 268,11

На сумму: 9 268,11

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	11,60	550,00	6 380,00
	Раствор цементный	кг	87,00	15,00	1 305,00
	Эмульсия ПВА	л	5,50	50,00	275,00

На сумму: 7 960,00

Итого по ресурсам 17 228,11

Сдал

ИП О.Н. Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

