

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №17 м-он Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Устройство полов из керамогранита в подъезде №9

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 20 477 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 6 087 руб.

Трудозатраты: 20 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство полов из керамогранита	100 м2 покрытия	0,081	148 614,33	72 255,83	12 038	5 853	246	20
Итого прямых затрат							12 038	5 853		20

Опасные и вредные условия труда	4 %	234
Итого по оплате труда		6 087
Накладные расходы 123%*0,7*0,9	77,5 %	4 717
Сметная прибыль 75%*0,9*0,85	57,3 %	3 488
Итого:		20 477
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		20 477

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	4,05	87	353
На сумму:						353

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитки 300*300мм	шт	58,32	68	3 966
2		Клей готовый для плитки	кг	145,80	13	1 866
На сумму:						5 832

Итого по ресурсам 6 185

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор	_____	Форма по ОКПО	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик	_____	Форма по ОКПО	по ОКПО		
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	Форма по ОКПО	по ОКПО		
Стройка	Многоквартирный жилой дом №17 м-он Строителей	Форма по ОКПО	по ОКПО		
Объект	Устройство полов из керамогранита в подъезде №9	Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер		
			дата		
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.04.2022	30.04.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 20 477 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство полов из керамогранита	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,081	148 614,33	72 255,83	12 038	5 853
Итого прямых затрат								12 038	5 853
Опасные и вредные условия труда				4 %					234
Итого по оплате труда									6 087
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %					4 717
Сметная прибыль 75%*0,9*0,85				57,3 %					3 488
Итого:								20 477	14 292
ВСЕГО ПО АКТУ								20 477	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	4,05	87	353

На сумму: 353

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитки 300*300мм	шт	58,32	68	3 966
	Клей готовый для плитки	кг	145,80	13	1 866

На сумму: 5 832

Итого по ресурсам 6 185



Сдал директор

должность

Соболев
подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял Председатель МКД №17

должность

Кривенко
подпись

А.Н.Кривенко

расшифровка подписи

М.П.