

Наименование стройки: Многоквартирный дом №17 м-он Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



### СМЕТА

Ремонт проступей в подъезде №9 (5 штук)

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Составлена в ценах: 2022г..

Сметная стоимость: 11 292 руб.


Оплата труда: 3 858 руб.

Трудозатраты: 13 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах	100 м ступеней	0,0675	98 620,14	54 960,14	6 657	3 710	190	13
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>6 657</b>	<b>3 710</b>		<b>13</b>
		Опасные и вредные условия труда		4 %						
		Итого по оплате труда						148		
		Накладные расходы 79%*0,7		55,3 %				3 858		
		Сметная прибыль 68%*0,9		61 %				2 134		
		Итого:						2 354		
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>11 292</b>	<b>8 345</b>		
							<b>11 292</b>			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс 2	Клей для плитки	кг.	124,88	13	1 598
2		Плитка 300*300*30	шт	22,48	60	1 349
		На сумму:				2 947

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №17 м-он Строителей	по ОКПО	
Объект	Ремонт проступей в подъезде №9 (5 штук)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.04.2022	30.04.2022

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 11 292 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах	ГЭСНр 59-10-1	100 м ступеней	0,0675	98 620,14	54 960,14	6 657	3 710
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>6 657</b>	<b>3 710</b>
Опасные и вредные условия труда				4 %					148
Итого по оплате труда									3 858
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %					2 134
Сметная прибыль 68%*0,9				61 %					2 354
Итого:								11 292	8 345
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>								<b>11 292</b>	

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
прайс 2	Клей для плитки	кг.	124,88	13	1 598
	Плитка 300*300*30	шт	22,48	60	1 349
	На сумму:				2 947



Сдал \_\_\_\_\_  
Директор  
должность

*Соболев*  
подпись

\_\_\_\_\_ М.А.Соболев  
расшифровка подписи

Принял \_\_\_\_\_  
Председатель МКД №17  
должность

*Кривенко*  
подпись

\_\_\_\_\_ В.Н. Кривенко  
расшифровка подписи

М.П.