

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 65 м-он Юбилейный

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано
Директор ООО "Управляющая Компания
М.А. Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Монтаж дверного блока и облицовка стен софитом в тамбуре
подъезда №15

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 69 966 руб.

Оплата труда: 7 538 руб.

Трудозатраты: 25 чел.-ч

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0267	1 677 236,67	48 028,09	44 782	1 282	166	4
Итого прямых затрат							44 782	1 282		4
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				949		
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %				616		
Итого:							46 347	2 847		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							46 347			

105% Отделочные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего

2	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,165	102 202,65	37 911,29	16 863	6 255	123	20
Итого прямых затрат							16 863	6 255		20

Накладные расходы 105%*0,7*0,9

66 %

4 129

Сметная прибыль 42%*0,9*0,85

42 %

2 627

Итого:

23 619

13 011

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

23 619

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

61 646

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

69 966

7 538

В том числе: Накладные расходы

67,36 % от ФОТ

5 077

В том числе: Сметная прибыль

43,02 % от ФОТ

3 243

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	1 000	161

На сумму:

161

Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		пена монтажная- типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1,82	515	935
2		Шуруп 6*120желт.цинк	шт	17,41	5	87
3		Блоки дверные входные алюминиевые	м2	2,67	15 125	40 384
4		Доводчик дверной	шт.	1,00	2 000	2 000
5		Шурупы-саморезы 4,2x55 мм	шт.	330,00	1	261
6		Дюбель универсальный	шт.	165,00	1	94
7		Пиломатериал хвойных пород	м3	0,10	17 000	1 683
8		Сайдинг гофрированный Полиэстер	м2	18,15	416	7 550
9		Изделия из металла	м2	0,83	900	743
10		Саморез пресшайба острый -белый	шт	115,50	1	92
11		Диск отрезной	шт.	5,45	22	120

На сумму:

53 948

Итого по ресурсам

54 110



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 65 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Монтаж дверного блока и облицовка стен софитом в тамбуре подъезда №15	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	31.07.2023

Отчётный период	
с	по
01.07.2023	31.07.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 69 966 руб.

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,0267	1 677 236,67	48 028,09	44 782	1 282
Итого прямых затрат								44 782	1 282
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %					949
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %					616
Итого:									46 347
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									46 347

105% Отделочные работы

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,165	102 202,65	37 911,29	16 863	6 255
Итого прямых затрат								16 863	6 255

Накладные расходы 105%*0,7*0,9 66 % 4 129
Сметная прибыль 42%*0,9*0,85 42 % 2 627
Итого: 23 619 13 011
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 619

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 61 646
ВСЕГО ПО АКТУ 69 966 7 538
В том числе: Накладные расходы 67,36 % от ФОТ 5 077
В том числе: Сметная прибыль 43,02 % от ФОТ 3 243

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	1 000	161

На сумму: 161

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	пена монтажная- типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1,82	515	935
	Шуруп 6*120желт.цинк	шт	17,41	5	87
	Блоки дверные входные алюминиевые	м2	2,67	15 125	40 384
	Доводчик дверной	шт.	1,00	2 000	2 000
	Шурупы-саморезы 4,2x55 мм	шт.	330,00	1	261
	Дюбель универсальный	шт.	165,00	1	94
	Пиломатериал хвойных пород	м3	0,10	17 000	1 683
	Сайдинг гофрированный Полиэстер	м2	18,15	416	7 550
	Изделия из металла	м2	0,83	900	743
	Саморез пресшайба острый -белый	шт	115,50	1	92
	Диск отрезной	шт.	5,45	22	120

На сумму: 53 948



Итого по ресурсам
Сдал _____
Инженер ООО "Управляющая компания Искра"
должность подпись

Принял _____
М.П. директор ООО "Искра"
должность подпись

Принял _____
Председатель совета дома № 65
должность подпись

_____ А.С. Дьяконов
расшифровка подписи

_____ М.А. Соболев
расшифровка подписи

_____ Л.В. Гланц
расшифровка подписи