

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Юбилейный № 65 подъезд № 15
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 65 м-он Юбилейный (15 подъезд),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	14,98 тыс.руб.
строительных работ	14,07 тыс.руб.
монтажных работ	0,91 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,75 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	5,36 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел														
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	33 000,54	1 707,76	1 500,77		3,13		203,86	4,63	0
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;												
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 500,77)					1 365,70							
		Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 500,77)					720,37							
3		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	4,628	324,28	1 500,77	1 500,77						
Д		Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,13		3,13	0,00				
Д		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00			
Д		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00			
Д		wago 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00			
Д		хомут стяжка 150мм		11,2	0,56	155,10	86,86				86,86			
2	прайс Ч.220-С 64МВФ В с датчиком движения	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0	0	
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ГЭСН08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,01	54 031,26	549,75	245,35		1,25		303,15	0,73	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;														
Электротехнические установки на других объектах														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 245,35)														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 245,35)														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	73,4656	0,734656	333,96	245,35	245,35						
Перфораторы электрические			маш.час	2,5	0,025	50,00	1,25		1,25	0,00				
саморез универсальный				200	2	1,20	2,40							
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм				1133,333333	11,3333333	0,90	10,20							
кабель ВВГнг 3х1,5мм2			п.м.	433,333333	4,3333333	62,62	271,35							
wago 412 клем колодка с рычагом				100	1	19,20	19,20							
4	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34А с акустическим датчиком	шт		2	1 142,50	2 285,00				2 285,00		0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
Итого по смете:														
Итого прямые затраты (справочно)							12 528,51							
в том числе:														
Оплата труда рабочих							1 746,12							
Эксплуатация машин							4,38							
Материалы							10 778,01							
Строительные работы							14 064,83							
в том числе:														
оплата труда							1 500,77							
эксплуатация машин и механизмов							3,13							
материалы							10 474,86							
накладные расходы							1 365,70							
сметная прибыль							720,37							
Монтажные работы							912,87							
в том числе:														
оплата труда							245,35							
эксплуатация машин и механизмов							1,25							
материалы							303,15							
накладные расходы							237,99							
сметная прибыль							125,13							
Итого ФОТ (справочно)							1 746,12							
Итого накладные расходы (справочно)							1 603,69							
Итого сметная прибыль (справочно)							845,50							
ВСЕГО по смете							14 977,70							
											5,362656	0		

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Швидко Н.С.

Инвестор		по ОКПО	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-он Юбилейный № 65 подъезд № 15		
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 65 м-он Юбилейный (15 подъезд)		

Вид деятельности по ОКДП	номер	Дата	Отчетный период
Договор подряда (контракт)	дата	с	по
Вид операции	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		28.02.2023	01.02.2023 28.02.2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 65 м-он Юбилейный (15 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	14,978 тыс.руб.
строительных работ	14,065 тыс.руб.
монтажных работ	0,913 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,746 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	5,36 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	33 000,54	1 707,76	1 500,77	3,13		203,86	89,463	0
		<i>Опасные и (или) вредные условия труда ОЗП=4%;</i>											
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	4,628	324,28	1 500,77	1 500,77					
		Перфораторы электрические	маш час	1,25	0,0625	50,00	3,13		3,13				
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
		ваго 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00		
		хомут стяжка 150мм		11,2	0,56	155,10	86,86				86,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0	0
3	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,01	54 031,26	549,75	245,35	1,25		303,15	70,64 0,73	0
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	73,4656	0,734656	333,96	245,35	245,35					
		Перфораторы электрические	маш.час	2,5	0,025	50,00	1,25		1,25				
		саморез универсальный		200	2	1,20	2,40				2,40		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333333	11,3333333	0,90	10,20				10,20		
		кабель ВВГнг 3х1,5мм2	п.м.	433,333333	4,3333333	62,62	271,35				271,35		
		wago 412 клем колодка с рычагом		100	1	19,20	19,20				19,20		
4	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34А с акустическим датчиком	шт		2	1 142,50	2 285,00				2 285,00	0	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)								12 528,51					
в том числе:													
Оплата труда рабочих								1 746,12					
Эксплуатация машин								4,38					
Материалы								10 778,01					
Строительные работы								14 064,83					
в том числе:													
оплата труда								1 500,77					
эксплуатация машин и механизмов								3,13					
материалы								10 474,86					
накладные расходы								1 365,70					
сметная прибыль								720,37					
Монтажные работы								912,87					
в том числе:													
оплата труда								245,35					
эксплуатация машин и механизмов								1,25					
материалы								303,15					
накладные расходы								237,99					
сметная прибыль								125,13					
Итого ФОТ (справочно)								1 746,12					
Итого накладные расходы (справочно)								1 603,69					
Итого сметная прибыль (справочно)								845,50					
ВСЕГО по акту								14 977,70				5,362656	0

Сдал: Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.
М.П.

Собственник И.И.И.

