

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

"08" февраль 2023 г.



Текущий ремонт системы отопления в подъезде №15 мкр.Юбилейный дом 65

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на 1-65-15 подъезд отопление

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 64,146 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 34,080 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,066 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,838 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 35,825 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| № пп                                                  | Обоснование                                                      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм.      | Кол.   |         | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |       |             |         | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |        |      |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|---------------|----------|--------|------|--|
|                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | на ед. | всего   | на ед.                                               | общая | В том числе |         |               |          |        |      |  |
|                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |         |                                                      |       | Осн.З/п     | Эк.Маш. |               |          | З/пМех | Мат  |  |
| 1                                                     | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             | 5      | 6       | 7                                                    | 8     | 9           | 10      | 11            | 12       | 13     | 14   |  |
| <b>Раздел 1. Пробивка отверстий в бетонных стенах</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |         |                                                      |       |             |         |               |          |        |      |  |
| 1                                                     | ГЭСН46-03-013-46<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм<br>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 отверстий |        | 0,02    | 1843,25                                              | 42    | 42          |         |               |          |        | 0,15 |  |
|                                                       |                                                                  | Затраты труда рабочих (ср 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч        | 7,383  | 0,14766 | 287,11                                               | 42    | 42          |         |               |          |        |      |  |

**Раздел 2. Демонтажные работы**

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1                                                   | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5      | 6        | 7        | 8     | 9    | 10  | 11 | 12    | 13   | 14 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-------|------|-----|----|-------|------|----|
| 9                                                   | <b>ГЭСН16-02-005-01</b><br>(применительно)<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (20 мм)<br>(не полный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4)                                                                                                                                       | 100 м     |        | 0,32     | 19054,3  | 2439  | 2328 | 111 |    |       | 7,08 |    |
|                                                     |                                                                                            | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч    | 22,12  | 7,0784   | 328,83   | 2328  | 2328 |     |    |       |      |    |
|                                                     | 1. 91.14.02-001                                                                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час   | 0,348  | 0,11136  | 1000     | 111   |      | 111 |    |       |      |    |
|                                                     | <b>Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.</b>                                                  | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт        |        | 5        | 24,31    | 122   |      |     |    | 122   |      |    |
| Вывоз строимтельного мусора                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |          |       |      |     |    |       |      |    |
| 3                                                   | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр                 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную                                                                                                                                                                                                              | 1 т груза |        | 0,25     | 1555,02  | 389   |      | 389 |    |       |      |    |
| 4                                                   | <b>ФССЦпг-03-21-01-031</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр                 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 31 км                                                                                                                                                                                            | 1 т груза |        | 0,25     | 180,82   | 45    |      | 45  |    |       |      |    |
| <b>Раздел 3. Трубопроводы и радиаторы отопления</b> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |          |       |      |     |    |       |      |    |
| 5                                                   | <b>ГЭСН18-03-001-02</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр                    | Установка радиаторов: стальных<br>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 кВт   |        | 0,0384   | 19693,47 | 877   | 788  | 89  |    |       | 2,61 |    |
|                                                     |                                                                                            | Затраты труда рабочих (ср 3,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч    | 67,965 | 2,609856 | 301,92   | 788   | 788  |     |    |       |      |    |
|                                                     | 1. 91.14.02-001                                                                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час   | 2,3125 | 0,0888   | 1000     | 89    |      | 89  |    |       |      |    |
|                                                     | <b>Счет-фактура № 94 от 12.01.2023.</b>                                                    | Радиатор 12 секций БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Royal Thermo Revolution 500                                                                                                                                                                                                                                                           | шт        |        | 2        | 11286    | 22572 |      |     |    | 22572 |      |    |
|                                                     | <b>Счет-фактура № 94 от 12.01.2023.</b>                                                    | Комплект переходников 1/2 Royal Thermo (без кронштейнов)                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт        |        | 2        | 346,5    | 693   |      |     |    | 693   |      |    |
| Трубопровод д.15                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |          |       |      |     |    |       |      |    |

| 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5      | 6       | 7        | 8    | 9    | 10   | 11 | 12   | 13    | 14 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|------|------|------|----|------|-------|----|
| ГЭСН16-02-005-01<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (15 мм)<br>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м   |        | 0,32    | 21503,03 | 7972 | 6692 | 1086 |    | 194  | 20,35 |    |
|                                                                  | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 63,595 | 20,3504 | 328,83   | 6692 | 6692 |      |    |      |       |    |
| 1. 91.14.02-001                                                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | маш.час | 1,0875 | 0,348   | 1000     | 348  |      | 348  |    |      |       |    |
| 2. 91.17.04-042                                                  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.час | 23,05  | 7,376   | 100      | 738  |      | 738  |    |      |       |    |
| 3. 01.3.02.03-0001                                               | Ацетилен газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3      | 0,32   | 0,1024  | 1735,36  | 178  |      |      |    | 178  |       |    |
| 4. 01.3.02.08-0001                                               | Кислород газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3      | 0,35   | 0,112   | 141,17   | 16   |      |      |    | 16   |       |    |
| Счет-фактура от 06.10.2021.                                      | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | кг      |        | 0,2     | 187      | 37   |      |      |    | 37   |       |    |
| Счет-фактура № 332 от 28.04.2022.                                | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т       |        | 0,041   | 117150   | 4803 |      |      |    | 4803 |       |    |
| Арматура и оборудование                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |          |      |      |      |    |      |       |    |
| Счет-фактура № 5899 от 07.06.2022.                               | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт      |        | 2       | 452,43   | 905  |      |      |    | 905  |       |    |
| Счет-фактура от 30.03.2022.                                      | Резьба 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт      |        | 6       | 14       | 84   |      |      |    | 84   |       |    |
| Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.                                | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | уп      |        | 0,01    | 297      | 3    |      |      |    | 3    |       |    |
|                                                                  | Герметик сантехнический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт      |        | 0,3     | 61       | 18   |      |      |    | 18   |       |    |
| Изготовление креплений для радиаторов                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |          |      |      |      |    |      |       |    |
| Счет-фактура от 06.10.2021.                                      | Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг      |        | 0,05    | 259,44   | 13   |      |      |    | 13   |       |    |
| Счет-фактура № 332 от 28.04.2022.                                | Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       |        | 0,0015  | 107800   | 162  |      |      |    | 162  |       |    |
| Чек № Б/Н от 10.01.2023.                                         | Лист 2мм г/к (1x2,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2      |        | 0,0644  | 1848     | 119  |      |      |    | 119  |       |    |
| Гидравлические испытания                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |          |      |      |      |    |      |       |    |

| 1                                | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6       | 7       | 8     | 9    | 10  | 11 | 12  | 13   | 14 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|------|-----|----|-----|------|----|
| 7                                | <b>ГЭСН16-07-005-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>       | 100 м   |        | 0,32    | 2111,11 | 782   | 722  | 60  |    |     | 1,84 | 1  |
|                                  |                                                                                | Затраты труда рабочих (ср 5,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 5,7615 | 1,84368 | 391,44  | 722   | 722  |     |    |     |      |    |
|                                  | 1. 91.10.09-011                                                                | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 1,875  | 0,6     | 100     | 60    |      | 60  |    |     |      |    |
|                                  | <b>Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.</b>                                       | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | уп      |        | 0,01    | 297     | 3     |      |     |    | 3   |      |    |
| Тепловая изоляция                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |     |      |    |
| 8                                | <b>ГЭСН26-01-017-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 10 м    |        | 1,5     | 983,81  | 1735  | 1266 | 469 |    |     | 3,8  |    |
|                                  |                                                                                | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 2,53   | 3,795   | 333,55  | 1266  | 1266 |     |    |     |      |    |
|                                  | 1. 91.14.02-001                                                                | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,3125 | 0,46875 | 1000    | 469   |      | 469 |    |     |      |    |
|                                  | <b>счет-фактура № 451 от 27.01.2023.</b>                                       | Трубная изоляция "Термафлекс" С-22 (6 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м       |        | 15      | 41,8    | 627   |      |     |    | 627 |      |    |
|                                  | <b>Счет-фактура № 451 от 27.01.2023.</b>                                       | Хомут нейлоновый 2,8x150 (100 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | уп      |        | 0,3     | 89,32   | 27    |      |     |    | 27  |      |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |     |      |    |
| Итого прямые затраты (справочно) |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 44469 |      |     |    |     |      |    |
| Строительные работы              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 34080 |      |     |    |     |      |    |
| Строительные работы              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 33646 |      |     |    |     |      |    |
| в том числе:                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |     |      |    |
| оплата труда                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 11838 |      |     |    |     |      |    |
| эксплуатация машин и механизмов  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 1815  |      |     |    |     |      |    |
| материалы                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 316   |      |     |    |     |      |    |
| накладные расходы                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 12615 |      |     |    |     |      |    |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 2                                                                           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13               | 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|------------------|----|
| сметная прибыль                                                             |   |   |   |   |   | 7062         |   |    |    |    |                  |    |
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |   |   |   |   |   | 434          |   |    |    |    |                  |    |
| Монтажные работы                                                            |   |   |   |   |   | 30066        |   |    |    |    |                  |    |
| в том числе:                                                                |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |                  |    |
| материалы                                                                   |   |   |   |   |   | 30066        |   |    |    |    |                  |    |
| Итого ФОТ (справочно)                                                       |   |   |   |   |   | 11838        |   |    |    |    |                  |    |
| Итого накладные расходы (справочно)                                         |   |   |   |   |   | 12615        |   |    |    |    |                  |    |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                           |   |   |   |   |   | 7062         |   |    |    |    |                  |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                       |   |   |   |   |   | <b>64146</b> |   |    |    |    | <b>35,824996</b> |    |

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка - Текущий ремонт системы отопления в подъезде №15 мкр.Юбилейный дом 65  
 Объект -

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Форма по ОКУД              | Код     |
|                            | 0322005 |
|                            | по ОКПО |
|                            | по ОКПО |
| Вид деятельности по ОКДП   |         |
|                            |         |
| Договор подряда (контракт) | номер   |
|                            | дата    |
| Вид операции               |         |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 08.02.2023       | 01.02.2023      | 28.02.2023 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2023 г.

Смета №, 1-65-15 подъезд отопление  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 64,146 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 34,080 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,066 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,838 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 35,825 чел.час

| № пп                                                  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.   |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |       |             |         |        |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|--------|-----|
|                                                       |             |              |          | на ед. | всего | на ед.                                               | общая | В том числе |         |        |     |
|                                                       |             |              |          |        |       |                                                      |       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1                                                     | 2           | 3            | 4        | 5      | 6     | 7                                                    | 8     | 9           | 10      | 11     | 12  |
| <b>Раздел 1. Пробивка отверстий в бетонных стенах</b> |             |              |          |        |       |                                                      |       |             |         |        |     |


| 1                                                   | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4             | 5      | 6        | 7        | 8    | 9    | 10  | 11  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------|------|------|-----|-----|
| 1                                                   | <b>ГЭСН46-03-013-46</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>                            | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 100 отверстий |        | 0,02     | 1843,25  | 42   | 42   |     |     |
|                                                     |                                                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч        | 7,383  | 0,14766  | 287,11   | 42   |      |     |     |
| <b>Раздел 2. Демонтажные работы</b>                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |          |          |      |      |     |     |
| 9                                                   | <b>ГЭСН16-02-005-01</b><br><b>(применительн о)</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (20 мм)<br><i>(не полный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4)</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м         |        | 0,32     | 19054,3  | 2439 | 2328 | 111 |     |
|                                                     |                                                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч        | 22,12  | 7,0784   | 328,83   | 2328 |      |     |     |
|                                                     | 1. 91.14.02-001                                                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час       | 0,348  | 0,11136  | 1000     | 111  |      | 111 |     |
|                                                     | <b>Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.</b>                                                                 | Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт            |        | 5        | 24,31    | 122  |      |     | 122 |
| <b>Вывоз строительного мусора</b>                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |          |          |      |      |     |     |
| 3                                                   | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>                         | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 т груза     |        | 0,25     | 1555,02  | 389  |      | 389 |     |
| 4                                                   | <b>ФССЦпг-03-21-01-031</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>                         | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 31 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 т груза     |        | 0,25     | 180,82   | 45   |      | 45  |     |
| <b>Раздел 3. Трубопроводы и радиаторы отопления</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |          |          |      |      |     |     |
| 5                                                   | <b>ГЭСН18-03-001-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>                            | Установка радиаторов: стальных<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>                                                                                               | 100 кВт       |        | 0,0384   | 19693,47 | 877  | 788  | 89  |     |
|                                                     |                                                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 3,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч        | 67,965 | 2,609856 | 301,92   | 788  |      |     |     |
|                                                     | 1. 91.14.02-001                                                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час       | 2,3125 | 0,0888   | 1000     | 89   |      | 89  |     |

| 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6       | 7       | 8        | 9     | 10   | 11   | 12    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|----------|-------|------|------|-------|
| Счет-фактура № 94 от 12.01.2023.      | Радиатор 12 секций БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Royal Thermo Revolution 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      |        |         | 2       | 11286    | 22572 |      |      | 22572 |
| Счет-фактура № 94 от 12.01.2023.      | Комплект переходников 1/2 Royal Thermo (без кронштейнов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт      |        |         | 2       | 346,5    | 693   |      |      | 693   |
| Трубопровод д.15                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         |         |          |       |      |      |       |
| 6                                     | ГЭСН16-02-005-01<br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i><br>Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (15 мм)<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 100 м   |        |         | 0,32    | 21503,03 | 7972  | 6692 | 1086 | 19    |
|                                       | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч  | 63,595 | 20,3504 | 328,83  | 6692     |       |      |      |       |
| 1. 91.14.02-001                       | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.час | 1,0875 | 0,348   | 1000    | 348      |       | 348  |      |       |
| 2. 91.17.04-042                       | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 23,05  | 7,376   | 100     | 738      |       | 738  |      |       |
| 3. 01.3.02.03-0001                    | Ацетилен газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,32   | 0,1024  | 1735,36 | 178      |       |      |      | 178   |
| 4. 01.3.02.08-0001                    | Кислород газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,35   | 0,112   | 141,17  | 16       |       |      |      | 16    |
| Счет-фактура от 06.10.2021.           | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг      |        |         | 0,2     | 187      | 37    |      |      | 37    |
| Счет-фактура № 332 от 28.04.2022.     | Труба ВПП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т       |        |         | 0,041   | 117150   | 4803  |      |      | 4803  |
| Арматура и оборудование               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         |         |          |       |      |      |       |
| Счет-фактура № 5899 от 07.06.2022.    | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      |        |         | 2       | 452,43   | 905   |      |      | 905   |
| Счет-фактура от 30.03.2022.           | Резьба 15 L=50мм удлин. накатаная ГОСТ 6357-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      |        |         | 6       | 14       | 84    |      |      | 84    |
| Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.     | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | уп      |        |         | 0,01    | 297      | 3     |      |      | 3     |
|                                       | Герметик сантехнический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт      |        |         | 0,3     | 61       | 18    |      |      | 18    |
| Изготовление креплений для радиаторов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         |         |          |       |      |      |       |
| Счет-фактура от 06.10.2021.           | Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      |        |         | 0,05    | 259,44   | 13    |      |      | 13    |
| Счет-фактура № 332 от 28.04.2022.     | Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т       |        |         | 0,0015  | 107800   | 162   |      |      | 162   |




| 1                                | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6       | 7       | 8     | 9    | 10  | 11 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|------|-----|----|
|                                  | Чек № Б/Н от 10.01.2023.                                                | Лист 2мм г/к (1x2,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м2      |        | 0,0644  | 1848    | 119   |      |     |    |
| Гидравлические испытания         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |
| 7                                | ГЭСН16-07-005-01<br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>       | 100 м   |        | 0,32    | 2111,11 | 782   | 722  | 60  |    |
|                                  |                                                                         | Затраты труда рабочих (ср 5,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 5,7615 | 1,84368 | 391,44  | 722   |      |     |    |
|                                  | 1. 91.10.09-011                                                         | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 1,875  | 0,6     | 100     | 60    |      | 60  |    |
|                                  | Счет-фактура №2280 от 21.04.2022.                                       | Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | уп      |        | 0,01    | 297     | 3     |      |     |    |
| Тепловая изоляция                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |
| 8                                | ГЭСН26-01-017-01<br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками<br><i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 10 м    |        | 1,5     | 983,81  | 1735  | 1266 | 469 |    |
|                                  |                                                                         | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 2,53   | 3,795   | 333,55  | 1266  |      |     |    |
|                                  | 1. 91.14.02-001                                                         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,3125 | 0,46875 | 1000    | 469   |      | 469 |    |
|                                  | счет-фактура № 451 от 27.01.2023.                                       | Трубная изоляция "Термафлекс" С-22 (6 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м       |        | 15      | 41,8    | 627   |      |     |    |
|                                  | Счет-фактура № 451 от 27.01.2023.                                       | Хомут нейлоновый 2,8x150 (100 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | уп      |        | 0,3     | 89,32   | 27    |      |     |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |
| Итого прямые затраты (справочно) |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 44469 |      |     |    |
| Строительные работы              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 34080 |      |     |    |
| Строительные работы              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 33646 |      |     |    |
| в том числе:                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |       |      |     |    |
| оплата труда                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 11838 |      |     |    |
| эксплуатация машин и механизмов  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 1815  |      |     |    |
| материалы                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 316   |      |     |    |
| накладные расходы                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         | 12615 |      |     |    |


| 2                                                                           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
| сметная прибыль                                                             |   |   |   |   |   | 7062         |   |    |    |    |
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |   |   |   |   |   | 434          |   |    |    |    |
| Монтажные работы                                                            |   |   |   |   |   | 30066        |   |    |    |    |
| в том числе:                                                                |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
| материалы                                                                   |   |   |   |   |   | 30066        |   |    |    |    |
| Итого ФОТ (справочно)                                                       |   |   |   |   |   | 11838        |   |    |    |    |
| Итого накладные расходы (справочно)                                         |   |   |   |   |   | 12615        |   |    |    |    |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                           |   |   |   |   |   | 7062         |   |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                                        |   |   |   |   |   | <b>64146</b> |   |    |    |    |

Сдал: Инженер ООО "Управляющая компания Искра"  Мотык А.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "Искра"  Соболев М.А.  
 (должность, подпись, расшифровка)



Принял: Собственник кв.№2   
 (должность, подпись, расшифровка)