

Наименование стройки: , м-н Ленинградский дом№8

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский дом №8

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 7 237,92 руб.

Оплата труда: 1 777,15 руб.

Трудозатраты: 8,19 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,15	6 278,16	2 778,16	941,72	416,72
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,15	12 945,39	6 945,39	1 941,81	1 041,81
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,15	8 680,98	1 930,98	1 302,15	289,65
Итого прямых затрат							4 185,68	1 748,18
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %			1 730,70	
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %			1 258,69	
Итого: 2 437,50 + 4 737,56							7 175,06	4 737,56
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							7 175,06	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	1	28,97	28,97	28,97	28,97
Итого прямых затрат							28,97	28,97
Накладные расходы 90%*0,85*0,9				69 %			19,99	
Рентабельность 70%*0,8*0,85				48 %			13,90	
Итого:							62,86	62,86

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

62,86

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

4 214,65

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

7 237,92

1 777,15

В том числе: Накладные расходы

98,51 % от ФОТ

1 750,68

В том числе: Рентабельность

71,61 % от ФОТ

1 272,59

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		перфоратор	маш.-ч	10,50	50,00	525,00

На сумму:

525,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	60,00	15,00	900,00
2		Пена монтажная	шт.	2,25	450,00	1 012,50

На сумму:

1 912,50

Итого по ресурсам

2 437,50

Инвестор		Форма по ОКВД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	, м-н Ленинградский дом№8	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский дом №8	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	12.07.2023	01.07.2023	31.07.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 7 238 руб.

Сборный железобетон						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,15	6 278,16
2	2	Заполнение швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,15	12 945,39
3	3	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,15	8 680,98
Итого прямых затрат						4 185,68
В том числе оплата труда						1 748,18
Накладные расходы 130%*0,85*0,9						1 730,70
Рентабельность 85%*0,8*0,85						1 258,69
Итого: 2 437,50 + 4 737,56						7 175,06
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						7 175,06

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	1	28,97	28,97
Итого прямых затрат						28,97	

В том числе оплата труда 28,97

Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 19,99

Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 13,90

Итого: 62,86

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62,86

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 4 214,65

ВСЕГО ПО АКТУ 7 237,92

В том числе: Накладные расходы 1 750,68

В том числе: Рентабельность 1 272,59

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	перфоратор	маш.-ч	10,50	50,00	525,00

На сумму: 525,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	60,00	15,00	900,00
	Пена монтажная	шт.	2,25	450,00	1 012,50


На сумму: 1 912,50

Итого по ресурсам 2 437,50

Сдал

гл.инженер

должность



подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор

должность



подпись

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник

