

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подписано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Ленинградский № 8 подъезд №13

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 8 м-он Ленинградский (13 подъезд),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017	
Сметная стоимость	_____	12,064 тыс.руб.
строительных работ	_____	12,064 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	1,656 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	4,63 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	_____	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел:														
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	34 244,92	1 776,00	1 656,00	3,00			117,00	4,63	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;														
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	4,628	357,78	1 656,00	1 656,00						
		Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,00		3,00	0,00				
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00					12,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00					9,00		
		wago 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00					96,00		
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 656,00)					1 507,00							
		Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 656,00)					795,00							
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00					7 986,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
Итого по смете:														
		Итого прямые затраты (справочно)					9 762,00							
		Строительные работы					12 064,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого ФОТ (справочно)							1 656,00						
Итого накладные расходы (справочно)							1 507,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							795,00						
ВСЕГО по смете							12 064,00					4,628	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":  Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор	_____	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	м-он Ленинградский №8 подъезд 13	(наименование, адрес)	по ОКПО		
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах)	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП		
			Договор подряда (контракт)	номер	
				дата	
			Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	29.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

**АКТ .
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 8 м-он Ленинградский (13 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	12,064 тыс.руб.
строительных работ	12,064 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,656 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,63 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	34 244,92	1 776,00	1 656,00	3,00		117,00	89 4,63	0 0
			<i>Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;</i>											
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	4,628	357,78	1 656,00	1 656,00					
			Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,00		3,00				
			саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
			ваго 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00		
2	2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу 1 Новый раздел															
Итого по акту:															
Итого прямые затраты (справочно)															
Строительные работы								9 762,00							
Итого ФОТ (справочно)								12 064,00							
Итого накладные расходы (справочно)								1 656,00							
Итого сметная прибыль (справочно)								1 507,00							
Итого сметная прибыль (справочно)								795,00							
ВСЕГО по акту								12 064,00						4,628	0

Сдал:

энергетик ООО "Управляющая компания Искра" _____ Швидко Н.С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: _____
М.П. Директор ООО "Искра": _____

Соболев М.А.

Собственник № _____

подпись (инициалы, фамилия)

