

Заказчик: ООО "Искра"
 Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М. А. Соболев

"01" марта 2023 года



Многоквартирный дом № 10 м-н Ленинградский
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Установка алюминиевых дверей, 3 этаж, (выход на балкон).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ	
Сметная стоимость	_____	46,016 тыс.руб.
строительных работ	_____	46,016 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	2,292 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	8,04 чел.час
Трудозатраты механизаторов	_____	0,17 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	_____	1 квартал 2022г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ГЭСНр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт		0,02	18 631,52	373	373					1,4	0
Проемы (ремонтно-строительные)														
Накладные расходы 57% = 82%*0,7 ФОТ (от 373)							213,00							
Сметная прибыль 56% = 62%*0,9 ФОТ (от 373)							209,00							
1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)			чел.-ч	70,096	1,4	265,80	372,12	372,12						
2	ГЭСН10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,04009	51 487,63	2 064	1 919	145				6,64	0,17
Деревянные конструкции														
Накладные расходы 74% = 118%*(0,7*0,9) ФОТ (от 1 919)							1 420,00							
Сметная прибыль 48% = 63%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 919)							921,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	165,7136	6,64	288,93	1 918,50	1 918,50					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	3,28	0,13	1 100,00	143,00		143,00	0,00			
3	Комерческое предложение №1733 от 26.01.2023	Расходные материалы	шт		2	800,00	1 600				1 600	0	0
Материалы													
4	Комерческое предложение №1733 от 26.01.2023	Двер 2110*870мм	шт		2	17 718,00	35 436				35 436	0	0
Материалы													
5	Комерческое предложение №1733 от 26.01.2023	Изделия из металла	м2		4,2	900,00	3 780				3 780	0	0
Материалы													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							43 253	2 292	145		40 816	8,04	0,17
Накладные расходы							1 633						
В том числе, справочно:													
57% = 82%*0,7 ФОТ (от 373) (Поз. 1)							213						
74% = 118%*(0,7*0,9) ФОТ (от 1919) (Поз. 2)							1 420						
Сметная прибыль							1 130						
В том числе, справочно:													
56% = 62%*0,9 ФОТ (от 373) (Поз. 1)							209						
48% = 63%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1919) (Поз. 2)							921						
Итого по смете:													
Проемы (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 1							373	373				1,4	
Накладные расходы 57% = 82%*0,7 ФОТ (от 373)							213						
Сметная прибыль 56% = 62%*0,9 ФОТ (от 373)							209						
Итого с накладными и см. прибылью							795					1,4	
Деревянные конструкции:													
Итого Поз. 2							2 064	1 919	145			6,64	0,17
Накладные расходы 74% = 118%*(0,7*0,9) ФОТ (от 1 919)							1 420						
Сметная прибыль 48% = 63%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 919)							921						
Итого с накладными и см. прибылью							4 405					6,64	0,17
Материалы:													
Итого Поз. 3-5							40 816				40 816		
Итого							46 016					8,04	0,17
В том числе:													
Материалы							40 816						
Машины и механизмы							145						
ФОТ							2 292						
Накладные расходы							1 633						
Сметная прибыль							1 130						
ВСЕГО по смете							46 016					8,04	0,17

Инвестор	_____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Заказчик: ООО "Искра" *	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Многоквартирный дом № 10 м-н Ленинградский	(наименование, адрес)			
Объект	Установка алюминиевых дверей, 3 этаж, (выход на балкон).	(наименование)			
				Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	номер	
				дата	
				Вид операции	

**АКТ за Март 2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.03.2023	01.03.2023	31.03.2023

Смета на установку дверей

Основание: Ведомость объемов работ


Сметная стоимость	_____	46,016 тыс.руб.
строительных работ	_____	46,016 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	2,292 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	8,04 чел.час


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ГЭСНр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт		0,02	18 631,52	373,00	373,00					70,096 1,4	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ГЭСН10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,04009	51 487,63	2 064,00	1 919,00	145,00			165,7136 6,64	4,3 0,17
3	Комерческое предложение №1733 от 26.01.2023	Расходные материалы	шт		2	800,00	1 600,00				1 600,00	0 0	0 0
4	Комерческое предложение №1733 от 26.01.2023	Дверь 2110*870мм	шт		2	17 718,00	35 436,00				35 436,00	0 0	0 0
5	Комерческое предложение №1733 от 26.01.2023	Изделия из металла	м2		4,2	900,00	3 780,00				3 780,00	0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							43 253,00	2 292,00	145,00		40 816,00	8,04	0,17
Накладные расходы							1 633,00						
В том числе, справочно:													
57% = 82%*0,7 ФОТ (от 373) (Поз. 1)							213,00						
74% = 118%*(0,7*0,9) ФОТ (от 1919) (Поз. 2)							1 420,00						
Сметная прибыль							1 130,00						
В том числе, справочно:													
56% = 62%*0,9 ФОТ (от 373) (Поз. 1)							209,00						
48% = 63%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1919) (Поз. 2)							921,00						
Итого по акту:													
Проемы (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 1							373,00	373,00				1,4	
Накладные расходы 57% = 82%*0,7 ФОТ (от 373)							213,00						
Сметная прибыль 56% = 62%*0,9 ФОТ (от 373)							209,00						
Итого с накладными и см. прибылью							795,00					1,4	
Деревянные конструкции:													
Итого Поз. 2							2 064,00	1 919,00	145,00			6,64	0,17
Накладные расходы 74% = 118%*(0,7*0,9) ФОТ (от 1 919)							1 420,00						
Сметная прибыль 48% = 63%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 919)							921,00						
Итого с накладными и см. прибылью							4 405,00					6,64	0,17
Материалы:													
Итого Поз. 3-5							40 816,00				40 816,00		
Итого							46 016,00					8,04	0,17
В том числе:													
Материалы							40 816,00						
Машины и механизмы							145,00						
ФОТ							2 292,00						
Накладные расходы							1 633,00						
Сметная прибыль							1 130,00						
ВСЕГО по акту							46 016,00					8,04	0,17

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Сдал:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Принял:  директор ООО "Искра" М.А. Соболев

Принял:  собственник кв. № 32