

Заказчик : ООО "Искра"
 Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

" " 2023 года

м-он Олимпийски № 11 подъезд № 7
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 11 м-он Олимпийский (7 подъезд),
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
 Сметная стоимость 11,78 тыс.руб.
 строительных работ 11,78 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 1,50 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 4,63 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	33 000,54	1708,00	1 501,00	3,00		204,00	4,63	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%:													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 501,00)				1 366,00									
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 501,00)				720,00									
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)				чел.-ч	92,56	4,628	324,28	1 501,00					
Перфораторы электрические				маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,00	3,00	0,00			
саморез универсальный					200	10	1,20	12,00					
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм					200	10	0,90	9,00					
wago 412 клем колодка с рычагом					100	5	19,20	96,00					
хомут стяжка 150мм					11,2	0,56	155,10	87,00					
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)								9 694,00					
Строительные работы								11 780,00					
Итого ФОТ (справочно)								1 501,00					
Итого накладные расходы (справочно)								1 366,00					
Итого сметная прибыль (справочно)								720,00					
ВСЕГО по смете								11 780,00				4,628	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор	_____	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	_____	по ОКПО	Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик)	_____	по ОКПО		
Стройка	м-он Олимпийски № 11 подъезд № 7			
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 11 м-он Олимпийский (7 подъезд)			
			Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	номер
				дата
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.03.2023	01.03.2023	31.03.2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 11 м-он Олимпийский (7 подъезд)
 Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
 Сметная стоимость _____ 11,78 тыс.руб.
 строительных работ _____ 11,78 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,501 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4,63 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	33 000,54	1 708,00	1 501,00	3,00		204,00	89 4,63	0 0
			<i>Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%</i>											
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	4,628	324,28	1 501,00	1 501,00					
		1-4-0	<i>Затраты труда рабочих (ср 4)</i>	чел.-ч	92,664	4,6332	323,80	1 500,00	1 500,00					
			Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,00		3,00				
			саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
			ваго 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00		
			хомут стяжка 150мм		11,2	0,56	155,10	87,87,00				87,00		

