

Наименование стройки: МКД№_10__ м-н Олимпийский подъезд№6


Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Отделка стен тамбура в подъезде№6

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 34 727,65 руб.

Оплата труда: 7 020,07 руб.

Трудозатраты: 19,77 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,166	163 107,08	42 289,58	27 075,78	7 020,07
Итого прямых затрат							27 075,78	7 020,07
Накладные расходы 106%*0,7*0,9				67 %				4 703,45
Рентабельность 55%*0,9*0,85				42 %				2 948,43
Итого: 20 055,71 + 14 671,95							34 727,65	14 671,95
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							34 727,65	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,91	50,00	95,45
2	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,92	50,00	296,06
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,72	50,00	36,02
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	1 000,00	66,40
На сумму:						493,93
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов						534,61

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шурупы-саморезы	шт.	166,00	1,00	166,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	99,60	0,57	56,77
3		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	3,65	900,00	3 286,80
4		Сайдинг гофрированный	шт.	31,54	450,00	14 193,00
5		пиломатериал	м3	0,13	14 000,00	1 859,20
На сумму:						19 561,77

Итого по ресурсам

20 055,71

Инвестор		Форма по ОКВД	Код
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№_10_ м-н Олимпийский подъезд№7	по ОКПО	
Объект	Отделка стен тамбура в подъезде№7	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.10.2023	01.10.2023	31.10.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 34 728 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,166	163 107,08	27 075,78
Итого прямых затрат							27 075,78

В том числе оплата труда			7 020,07
Накладные расходы 106%*0,7*0,9		67 %	4 703,45
Рентабельность 55%*0,9*0,85		42 %	2 948,43
Итого: 20 055,71 + 14 671,95			34 727,65
ВСЕГО ПО АКТУ			34 727,65

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
------	--------------	----------	--------	----------	-------

330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,91	50,00	95,45
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	5,92	50,00	296,06
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,72	50,00	36,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	1 000,00	66,40

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

493,93

534,61

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шурупы-саморезы	шт.	166,00	1,00	166,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	99,60	0,57	56,77
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	3,65	900,00	3 286,80
	Сайдинг гофрированный	шт.	31,54	450,00	14 193,00
	пиломатериал	м3	0,13	14 000,00	1 859,20

На сумму:

19 561,77

Итого по ресурсам

20 055,71

Сдал

гл. инженер ООО УК Искра

должность

подпись

М.П.

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял

директор ООО Искра

должность

подпись

М.П.

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

Иван Иванович Иванов №82