

Наименование стройки: МКД № 15 мкр."Строителей"

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искоа"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА

Устройство тротуара вдоль подъезда №8 и устройство бетонного ограждения у подъезда №4

Составлена в ценах: в текущих ценах 2023.

Сметная стоимость: 25 833 руб.

Оплата труда: 3 633 руб.

Трудозатраты: 11 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетон а в деле	0,0233	948 370,83	149 927,23	22 097	3 493	441	10
Итого прямых затрат							22 097	3 493		10
		Опасные и вредные условия труда.		4 %				140		
		Итого по оплате труда						3 633		
		Накладные расходы 79%*0,85*0,94		63 %				2 289		
		Сметная прибыль 50%*0,8*0,9		36 %				1 308		
		Итого:					25 833	7 230		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					25 833			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,03	3	0
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	1 500	53

На сумму:

54

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

328

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00	85 000	73
2	102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0,05	14 000	652
3	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	2,38	7 500	17 825

На сумму: 18 550

Итого по ресурсам 18 604

Инвестор _____
 Заказчик ООО "Искра"
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искоа"
 Стройка МКД № 15 мкр. "Строителей"
 Объект Устройство тротуара вдоль подъезда №8 и устройство бетонного ограждения у подъезда №4

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.09.2023	30.09.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 833 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	ГЭСН 06-01-005-01	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0233	948 370,83	149 927,23	22 097	3 493
Итого прямых затрат								22 097	3 493
Опасные и вредные условия труда				4 %					140
Итого по оплате труда									3 633
Накладные расходы 79%*0,85*0,94				63 %					2 289
Сметная прибыль 50%*0,8*0,9				36 %					1 308
Итого:								25 833	7 230
ВСЕГО ПО АКТУ								25 833	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,03	3	0
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	1 500	53

На сумму:

54

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

328

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1805	Гвозди строительные	т	0,00	85 000	73
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0,05	14 000	652
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	2,38	7 500	17 825

На сумму:

18 550

Итого по ресурсам

18 604



Сдал: Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

Принял: Директор ООО "Искра"

должность

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Принял: Председатель совета дома №15

должность

подпись

А.А. Галыга

расшифровка подписи