

Наименование стройки: Многоквартирный дом №\_5\_ м-н \_Строителей подъезд№4\_

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Ремонт плитки в тамбуре и на 1м этаже в

Основание: ГЭСН - 2001г.

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 27 066 руб.

Оплата труда: 9 112 руб.

Трудозатраты: 27 чел.-ч

80% Ремонт полов								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,053	47 179,38	45 169,38	2 501	2 394
			покрытий					
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>2 501</b>	<b>2 394</b>
Накладные расходы 80%*0,7				56 %				1 341
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				1 077
Итого: 106,53 + 4 811,89							4 918	4 812
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>4 918</b>	

123% Полы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство покрытий из плитки	100 м2	0,053	247 391,26	126 761,26	13 112	6 718
			покрытия					
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>13 112</b>	<b>6 718</b>
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %				5 207
Сметная прибыль 75%*0,85*0,9				57 %				3 829
Итого: 6 393,39 + 15 754,52							22 148	15 755
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>22 148</b>	
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>							<b>15 612</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>27 066</b>	<b>9 112</b>
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94				71,85 % от ФОТ			6 547	
В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9				53,85 % от ФОТ			4 907	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,10	50	5
2	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,04	50	102
3		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	1 000	53

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

160

540

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитка (30x30)	шт	58,3	65	3 790
2		Клей плиточный	кг	106	24	2 502
3		Бетон контакт	кг.	0,53	93	49

На сумму:

6 340

Итого по ресурсам

6 500

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №_5_ м-н_Строителей подъезд№4_	по ОКПО	
Объект	Ремонт плитки в тамбуре и на 1м этаже в	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	05.07.2024	05.06.2024	05.07.2024

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 27 066 руб.

80% Ремонт полов							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Разборка покрытий полов цементных	ГЭСНр 57-2-4	100 м2 покрытий	0,053	47 179,38	2 500,51
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>2 501</b>
В том числе оплата труда							2 394
Накладные расходы 80%*0,7							56 % 1 341
Сметная прибыль 50%*0,9							45 % 1 077
Итого: 106,53 + 4 811,89							4 918
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>4 918</b>

123% Полы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Устройство покрытий из плитки	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,053	247 391,26	13 111,74

<b>Итого прямых затрат</b>			<b>13 112</b>
В том числе оплата труда			6 718
Накладные расходы $123\% \cdot 0,7 \cdot 0,9$	77,5 %		5 207
Сметная прибыль $75\% \cdot 0,85 \cdot 0,9$	57 %		3 829
Итого: 6 393,39 + 15 754,52			22 148
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>22 148</b>

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

15 612

**ВСЕГО ПО АКТУ**

27 066

В том числе: Накладные расходы  $79\% \cdot 0,85 \cdot 0,94$

6 547

В том числе: Сметная прибыль  $50\% \cdot 0,8 \cdot 0,9$

4 907

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,10	50	5
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,04	50	102
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	1 000	53

На сумму:

160

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

540

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитка (30x30)	шт	58,30	65	3 790
	Клей плиточный	кг	106,00	24	2 502
	Бетон контакт	кг.	0,53	93	49

На сумму:

6 340


Итого по ресурсам


6 500

Сдал  гл. инженер ООО УК Искра  
 М.П. \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_

Принял  директор ООО Искра  
 М.П. \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_

Принял \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 подпись


  
 \_\_\_\_\_  
 подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи

  
 Леоньев ИИ  
 3-5-216