


Заказчик: ООО "Искра"
 Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Соболев
 01.08.2024 г.



Соболев М.А.

Текущий ремонт стояка водоотведения в МКД по адресу: мкр.Юбилейный дом № 67 кв. с 255 по 267

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Текущий ремонт стояка водоотведения в МКД по адресу: мкр.Юбилейный дом № 67 кв. с 255 по 267

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 25,531 тыс. руб.

строительных работ _____ 17,956 тыс. руб.

монтажных работ _____ 7,575 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,645 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 18,0544 чел.час


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы														
	Система водоотведения													
1	ГЭСН16-04-001-02 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,2	20629,91	1717	1715	2				4,66	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	23,296	4,6592	368,01	1715	1715						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,008	0,0016	1067,62	2		2					
Раздел 2. Система К1														


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Трубопроводы Д. 110												
2	ГЭСН16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8871/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм <i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м			0,2	20629,91	4935	4930	5			13,4
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	66,976		13,3952	368,01	4930	4930				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,025		0,005	1067,62	5		5			
	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2023.	Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт			1	245,56	246				246	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт			6	128,52	771				771	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт			3	238,39	715				715	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт			7	432,43	3027				3027	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт			1	60,98	61				61	
	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.	Тройник 87,5 град.110/110 TERRA	шт			5	176	880				880	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	TERRA отвод 45 град. 110	шт			2	57,24	114				114	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Заглушка 110 TERRA	шт			1	16,28	16				16	
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	TERRA отвод 87,5 град. 110	шт			1	70	70				70	
	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.	Тройник 110x50x87,5 TERRA	шт			5	127,6	638				638	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счет-фактура № 541 от 06.04.2023.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг		0,1	410,94	41				41		
Счет-фактура № 2676 от 04.04.2023.	Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		15	66,39	996				996		
ВСЕГО по смете												
Итого прямые затраты (справочно)							14227					
Строительные работы							17956					
Монтажные работы							7575					
Итого ФОТ (справочно)							6645					
Итого накладные расходы (справочно)							7237					
Итого сметная прибыль (справочно)							4067					
ВСЕГО по смете							25531					18,0544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Трубопроводы Д. 110										
2	ГЭСН16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм <i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м		0,2	20629,91	4935	4930	5		
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	66,976	13,3952	368,01	4930				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,025	0,005	1067,62	5		5		
	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2023.	Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт		1	245,56	246				246
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт		6	128,52	771				771
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт		3	238,39	715				715
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт		7	432,43	3027				3027
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт		1	60,98	61				61
	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.	Тройник 87,5 град.110/110 TERRA	шт		5	176	880				880
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	TERRA отвод 45 град. 110	шт		2	57,24	114				114
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	Заглушка 110 TERRA	шт		1	16,28	16				16
	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2023.	TERRA отвод 87,5 град. 110	шт		1	70	70				70
	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.	Тройник 110x50x87,5 TERRA	шт		5	127,6	638				638
	Счет-фактура № 541 от 06.04.2023.	Электроды ОК 46.00 d3мм (ESAB)/ 5,3кг	кг		0,1	410,94	41				41
	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2023.	Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		15	66,39	996				996
ВСЕГО по акту											
Итого прямые затраты (справочно)							14227				
Строительные работы							17956				

Итого сметы, версия 2021.2		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы								7575				
Итого ФОТ (справочно)								6645				
Итого накладные расходы (справочно)								7237				
Итого сметная прибыль (справочно)								4067				
ВСЕГО по акту								25531				

Сдал: Инженер ООО "Управляющая компания Искра"  Мотык А.В.
 (должность, подпись, расшифровка) М.П.

Принял: Директор ООО "Искра"  Соболев М.А.
 (должность, подпись, расшифровка) М.П.

Принял: Собственник кв№ 261  Зелезова Н.В.