

Наименование стройки: МКД№_14__ м-н Мирный подъезд№7

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура подъезда

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 77 203,86 руб.

Оплата труда: 4 991,30 руб.

Трудозатраты: 13,99 чел.-ч

82% Проемы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,0258	21 451,71	21 451,71	553,45	553,45
Итого прямых затрат							553,45	553,45
Накладные расходы 82%*0,7				57 %				315,47
Рентабельность 62%*0,9				56 %				309,93
Итого:							1 178,86	1 178,86
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 178,86	

118% Деревянные конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0258	2 159 176,16	72 950,16	55 706,74	1 882,11
Итого прямых затрат							55 706,74	1 882,11
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				1 392,76
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				903,41
Итого:							58 002,92	4 178,29
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							58 002,92	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	50,00	26,97
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	50,00	41,55
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,11
						160,63
						202,92

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование			
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,58	19 421,00
2		Пена монтажная	шт.	0,77	550,00
3		Доводчик	шт.	1,01	3 000,00
4		Саморез 6x130 мм	шт.	20,64	5,50
					53 664,00

На сумму:

53 824,63

Итого по ресурсам

105% Отделочные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
3	ГЭСН 15-01-062-2	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,065	234 405,12	39 318,98	15 236,33	2 555,73
							15 236,33	2 555,73
Итого прямых затрат				67 %				1 712,34
Накладные расходы 106%*0,7*0,9				42 %				1 073,41
Рентабельность 55%*0,9*0,85							18 022,08	5 341,48
Итого:							18 022,08	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование			
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,52	50,00
2	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,03	50,00
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	50,00
4		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	1 000,00
					166,40
					182,90

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование			
1	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	141,64	1,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	19,63	0,57
3	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	1,11	900,00
4		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	14,63	715,00
5		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,07	14 000,00
					12 514,20

На сумму:

Итого по ресурсам

12 680,60

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы
В том числе: Рентабельность

68,53 % от ФОТ
45,81 % от ФОТ

71 496,53
77 203,86
3 420,57
2 286,76

4 991,30

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,57	50,00	128,28
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	50,00	41,55
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,11
4	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,52	50,00	26,16
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	50,00	12,94
6		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,03	1 000,00	26,00
						327,03
На сумму:						385,82
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов						

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,58	19 421,00	50 106,18
2		Пена монтажная	шт.	0,77	550,00	425,70
3		Доводчик	шт.	1,01	3 000,00	3 018,60
4		Саморез 6x130 мм	шт.	20,64	5,50	113,52
5	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	141,64	1,00	141,64
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	19,63	0,57	11,19
7	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	1,11	900,00	994,50
8		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	14,63	715,00	10 456,88
9		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,07	14 000,00	910,00
						66 178,20

На сумму:

66 505,23

Итого по ресурсам

Инвестор _____
 Заказчик ООО Искра
 Подрядчик ООО Управляющая компания Искра
 Стройка МКД№_14__ м-н Мирный подъезд№7
 Объект Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура подъезда

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	01.01.2002
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	08.11.2024	09.10.2024	08.11.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 77 204 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,0258	21 451,71	553,45
Итого прямых затрат							553,45
В том числе оплата труда							553,45
Накладные расходы 82%*0,7							315,47
Рентабельность 62%*0,9							309,93
Итого:							1 178,86
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 178,86

118% Деревянные конструкции							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-01	100 м2 проемов	0,0258	2 159 176,16	55 706,74
Итого прямых затрат							55 706,74

В том числе оплата труда				1 882,11
Накладные расходы 118%*0,7*0,9		74 %		1 392,76
Рентабельность 63%*0,9*0,85		48 %		903,41
Итого:				58 002,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				58 002,92

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	50,00	26,97
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	50,00	41,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,11

На сумму:				160,63
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов				202,92

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,58	19 421,00	50 106,18
	Пена монтажная	шт.	0,77	550,00	425,70
	Доводчик	шт.	1,01	3 000,00	3 018,60
	Саморез 6x130 мм	шт.	20,64	5,50	113,52

На сумму:				53 664,00
-----------	--	--	--	-----------

Итого по ресурсам				53 824,63
-------------------	--	--	--	-----------

105% Отделочные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по каркасу (с его устройством) металло сайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-062-2	100 м2 поверхности облицовки	0,065	234 405,12	15 236,33

Итого прямых затрат					15 236,33
В том числе оплата труда					2 555,73
Накладные расходы 106%*0,7*0,9		67 %			1 712,34
Рентабельность 55%*0,9*0,85		42 %			1 073,41
Итого:					18 022,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					18 022,08

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,52	50,00	26,16
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,03	50,00	101,30
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	50,00	12,94
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,03	1 000,00	26,00
На сумму:					166,40
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов					182,90

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	141,64	1,00	141,64
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	19,63	0,57	11,19
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	1,11	900,00	994,50
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	14,63	715,00	10 456,88
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,07	14 000,00	910,00
На сумму:					12 514,20
Итого по ресурсам					12 680,60

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

71 496,53


77 203,86

3 420,57

2 286,76

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,57	50,00	128,28



331451	Перфораторы электрические				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,83	50,00	41,55
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,11
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,52	50,00	26,16
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,26	50,00	12,94
	На сумму:	маш.-ч	0,03	1 000,00	26,00

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

327,03
385,82

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2			
	Пена монтажная		2,58	19 421,00	50 106,18
	Доводчик	шт.	0,77	550,00	425,70
	Саморез 6x130 мм	шт.	1,01	3 000,00	3 018,60
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	20,64	5,50	113,52
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	141,64	1,00	141,64
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	шт.	19,63	0,57	11,19
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	м2	1,11	900,00	994,50
	Пиломатериал доска для обрешётки	шт	14,63	715,00	10 456,88
	На сумму:	м3	0,07	14 000,00	910,00

Итого по ресурсам

66 178,20
66 505,23



И. инженер ООУ УК Искра

должность

подпись

Директор ООУ Искра

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

8-14-83