

Наименование стройки: МКД№_14__ м-н Мирный подъезд№6

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура подъезда

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 71 887,99 руб.

Оплата труда: 4 214,36 руб.

Трудозатраты: 11,88 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Опл
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,0259	21 451,71	21 451,71	555,60	
Итого прямых затрат							555,60	
Накладные расходы 82%*0,7								
Рентабельность 62%*0,9				57 %				
Итого:				56 %				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 183,43	
							1 183,43	

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Опл
2	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0259	2 159 176,16	72 950,16	55 922,66	
Итого прямых затрат							55 922,66	
Накладные расходы 118%*0,7*0,9								
Рентабельность 63%*0,9*0,85				74 %				
Итого:				48 %				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							58 227,74	
							58 227,74	

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,54	50,00	27,08
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	50,00	41,71
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,46

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

161,25

203,71

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,59	19 421,00	50 300,39
2		Пена монтажная	шт.	0,78	550,00	427,35
3		Доводчик	шт.	1,01	3 000,00	3 030,30
4		Саморез 6x130 мм	шт.	20,72	5,50	113,96

На сумму:

53 872,00

Итого по ресурсам

54 033,25

105% Отделочные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
3	ГЭСН 15-01-062-2	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по каркасу (с его устройством) метало сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,045	234 405,12	39 318,98	10 548,23	1 769,35
Итого прямых затрат							10 548,23	1 769,35
Накладные расходы 106%*0,7*0,9				67 %				1 185,47
Рентабельность 55%*0,9*0,85				42 %				743,13
Итого:							12 476,83	3 697,95
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							12 476,83	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,36	50,00	18,11
2	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	50,00	70,13
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,96
4		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,02	1 000,00	18,00

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

115,20

126,62

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	98,06	1,00	98,06
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	13,59	0,57	7,75
3	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	0,77	900,00	688,50
4		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	10,13	715,00	7 239,38
5		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,05	14 000,00	630,00

На сумму:

8 663,68

Итого по ресурсам

8 778,88

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

68,82 % от ФОТ

46,54 % от ФОТ

67 026,49

71 887,99

2 900,32

1 961,18

4 214,36

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,94	50,00	97,21
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	50,00	41,71
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,46
4	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,36	50,00	18,11
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,96
6		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,02	1 000,00	18,00

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

276,45

330,33

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,59	19 421,00	50 300,39
2		Пена монтажная	шт.	0,78	550,00	427,35
3		Доводчик	шт.	1,01	3 000,00	3 030,30
4		Саморез 6x130 мм	шт.	20,72	5,50	113,96
5	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	98,06	1,00	98,06
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	13,59	0,57	7,75
7	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	0,77	900,00	688,50
8		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	10,13	715,00	7 239,38
9		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,05	14 000,00	630,00

На сумму:

62 535,68

Итого по ресурсам

62 812,13

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№_14__ м-н Мирный подъезд№6	по ОКПО	
Объект	Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура подъезда	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	08.11.2024	09.10.2024	08.11.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 71 888 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСр 56-9-4	100 коробок	0,0259	21 451,71	555,60
Итого прямых затрат							555,60
В том числе оплата труда							555,60
Накладные расходы 82%*0,7							316,69
Рентабельность 62%*0,9							311,14
Итого:							1 183,43
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 183,43

Итого прямых затрат

В том числе оплата труда

Накладные расходы 106%*0,7*0,9

Рентабельность 55%*0,9*0,85

Итого:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

10 548,23

1 769,35

1 185,47

743,13

12 476,83

12 476,83

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,36	50,00	18,11
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	50,00	70,13
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,96
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,02	1 000,00	18,00

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

115,20

126,62

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	98,06	1,00	98,06
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	13,59	0,57	7,75
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	0,77	900,00	688,50
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	10,13	715,00	7 239,38
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,05	14 000,00	630,00

На сумму:

8 663,68

Итого по ресурсам

8 778,88

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

67 026,49

71 887,99

2 900,32

1 961,18

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,94	50,00	97,21

331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,83	50,00	41,71
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	92,46
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,36	50,00	18,11
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,96
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,02	1 000,00	18,00

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

276,45

330,33

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,59	19 421,00	50 300,39
	Пена монтажная	шт.	0,78	550,00	427,35
	Доводчик	шт.	1,01	3 000,00	3 030,30
	Саморез 6x130 мм	шт.	20,72	5,50	113,96
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	98,06	1,00	98,06
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	13,59	0,57	7,75
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	0,77	900,00	688,50
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	10,13	715,00	7 239,38
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,05	14 000,00	630,00

На сумму:

62 535,68

62 812,13

Итого по ресурсам



Сдал

гл. инженер ООО-УК Искра

должность

Соболев

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял

директор ООО Искра

должность

Соболев

подпись

М.а.Соболев

расшифровка подписи

Принял

Соболев ВВ 1675

