

Заказчик: "ИСКРА"

ПОДРЯДЧИК: "Управляющая компания Искра"

Согласованно:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

микрорайон Олимпийский МКД № 8

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Текущий ремонт стояка ХВС ГВС канализации по ванне, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 8 кв-ры с 9 по 18

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявление собственников МКД

Сметная стоимость _____ 50,686 тыс. руб.
 строительных работ _____ 47,497 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 3,189 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 14,622 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 39,1731 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2024 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(25) мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,3	22510,55	2805	2701	104			6,9	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	23,0048	6,90144	391,33	2701	2701					
1.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,1044	1000	104		104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт		5	24,31	122				122	
Раздел 2. Сантехнические работы												
2	ГЭСН46-03-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ² (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 отверстий		0,08	6107,7	505	415	90			1,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,6032	1,088256	380,94	415	415				
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.час	3,75	0,3	100	30		30			
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5	0,6	100	60		60			
3	ГЭСН16-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр</i>	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 соединений		0,3	1169,63	365	365				0,89
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,9744	0,89232	408,96	365	365				
4	ГЭСН16-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,15	4859,58	758	752	6			2
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,312	1,9968	376,53	752	752				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,006	1000	6		6			
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA муфта PPR 32	шт		3	12,1	36				36	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп		0,04	297	12				12	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA тройник PPR 32x20x32	шт		4	21,08	84				84	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 32	шт		1	18,5	19				19	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	РТП заглушка PPR 32	шт		1	9,68	10				10	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт		5	50,82	254				254	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	Хомут 1" М8 (32-36) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		4	37,4	150				150	
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м		15	193,55	2903				2903	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода)	м			2	91,63	183			183		

Раздел 3. Новый Раздел

5	ГЭСН16-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(15,20) мм (редные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,15	24959,28	3874	3376	408		90	8,63
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	57,512		8,6268	391,33	3376	3376			
1.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87		0,1305	1000	131		131		
2.	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44		2,766	100	277		277		
3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32		0,048	1735,36	83			83	
4.	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35		0,0525	141,17	7			7	
7	Счет-фактура № 28 от 12.01.2023.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг		0,08	298,1	24				24	
8	Счет-фактура от 25.01.2024.	Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25)VALTEC 214	шт		1	951,74	952				952	
9	Счет-фактура от 25.01.2024.	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 217	шт		1	352,95	353				353	
10	Счет-фактура от 25.01.2024.	Лен в п/э упаковке (коса 100r) UNIPAK	уп		0,04	297	12				12	
11	Счет-фактура от 25.01.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,03	93500	2805				2805	
12	Счет-фактура от 25.01.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,01	90200	902				902	

Раздел 4. Новый Раздел

13	ГЭСНр65-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,15	23368,24	3505	3493	12			10,32	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	68,8		10,32	338,46	3493	3493				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16		0,024							
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,16		0,024	513,66	12		12			

Раздел 5. Новый Раздел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ГЭСН16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм <i>(вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м		0,15	22702,59	3540	3520	20			9,35
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	62,3168		9,34752	376,53	3520	3520			
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1		0,015						
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,02		0,003	1379,8	4		4		
	2. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,04		0,006	1701,98	10		10		
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,006	1067,62	6		6		
15	Счет-фактура от 20.02.2024.	Труба с раструбом 50/1000 TERRA <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		5	125,83	629				629	
16	Счет-фактура от 08.02.2022.	Труба с раструбом 50/2000 TERRA <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		5	302,17	1511				1511	
17	Счет-фактура от 20.02.2024.	Труба с раструбом 50/500 TERRA <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		2	64	128				128	
18	Счет-фактура от 20.02.2024.	Тройник 50x50x45 TERRA <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		4	65	260				260	
19	Счет-фактура от 20.02.2024.	Хомут 2" (50) (в комплекте дюбель, шпилька) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		5	32,5	163				163	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Счет-фактура от 20.02.2024.	Переход на чугунную трубу 72/50 с манжетой Пласт <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		1	110	110				110		
21	Счет-фактура от 20.02.2024.	TERRA отвод 45 град. 50 <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		5	32,5	163				163		
22	Счет-фактура от 04.02.2022.	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		1	78,83	79				79		
ВСЕГО по смете													
Итого прямые затраты (справочно)								27216					
Строительные работы								47497					
Монтажные работы								3189					
Итого ФОТ (справочно)								14622					
Итого накладные расходы (справочно)								15132					
Итого сметная прибыль (справочно)								8338					
ВСЕГО по смете								50686				39,173136	0,039

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - ООО "ИСКРА"
 Подрядчик - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - микрорайон Олимпийский МКД № 8
 Объект -

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	04.03.2024	01.03.2024	31.03.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2024 г.

Смета №, Текущий ремонт стояка ХВС ГВС канализации по ванне, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 8 кв-ры с 9 по 18

Основание - Заявление собственников МКД

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 50,686 тыс. руб.
 строительных работ _____ 47,497 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 3,189 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 14,622 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 39,1731 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(25) мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,3	22510,55	2805	2701	104		
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	23,0048	6,90144	391,33	2701				
1.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,1044	1000	104		104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2022.	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт		5	24,31	122				122
Раздел 2. Сантехнические работы											
2	ГЭСН46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 отверстий		0,08	6107,7	505	415	90		
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,6032	1,088256	380,94	415				
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,75	0,3	100	30		30		
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5	0,6	100	60		60		
3	ГЭСН16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 соединений		0,3	1169,63	365	365			
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,9744	0,89232	408,96	365				
4	ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,15	4859,58	758	752	6		
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,312	1,9968	376,53	752				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,006	1000	6		6		
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA муфта PPR 32	шт		3	12,1	36				36
	Счет-фактура от 25.01.2024.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп		0,04	297	12				12
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA тройник PPR 32x20x32	шт		4	21,08	84				84
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 32	шт		1	18,5	19				19
	Счет-фактура от 25.01.2024.	РТП заглушка PPR 32	шт		1	9,68	10				10
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт		5	50,82	254				254
	Счет-фактура от 25.01.2024.	Хомут 1" М8 (32-36) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		4	37,4	150				150
	Счет-фактура от 25.01.2022.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 32x4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м		15	193,55	2903				2903
	Счет-фактура от 25.01.2024.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода)	м		2	91,63	183				183
Раздел 3. Новый Раздел											
5	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(15,20) мм (вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,15	24959,28	3874	3376	408		90

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	57,512	8,6268	391,33	3376				
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,1305	1000	131		131		
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44	2,766	100	277		277		
3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,048	1735,36	83				83
4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,0525	141,17	7				7
7	Счет-фактура № 28 от 12.01.2023. Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	кг		0,08	298,1	24				24
8	Счет-фактура от 25.01.2024. Кран шаровый ппр,р,вр,1" (25)VALTEC 214	шт		1	951,74	952				952
9	Счет-фактура от 25.01.2024. Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 217	шт		1	352,95	353				353
10	Счет-фактура от 25.01.2024. Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп		0,04	297	12				12
11	Счет-фактура от 25.01.2024. Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,03	93500	2805				2805
12	Счет-фактура от 25.01.2024. Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,01	90200	902				902
Раздел 4. Новый Раздел										
13	ГЭСНр65-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i> Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,15	23368,24	3505	3493	12		
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	68,8	10,32	338,46	3493				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,024						
1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,16	0,024	513,66	12		12		
Раздел 5. Новый Раздел										
14	ГЭСН16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i> Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм <i>(вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м		0,15	22702,59	3540	3520	20		
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	62,3168	9,34752	376,53	3520				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,015						
1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,02	0,003	1379,8	4		4		
2. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,04	0,006	1701,98	10		10		
3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,006	1067,62	6		6		
15	Счет-фактура от 20.02.2024. Труба с раструбом 50/1000 TERRA <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт		5	125,83	629				629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Счет-фактура от 20.02.2024.	Труба с раструбом 50/2000 TERRA (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		5	302,17	1511				1511	
17	Счет-фактура от 20.02.2024.	Труба с раструбом 50/500 TERRA (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		2	64	128				128	
18	Счет-фактура от 20.02.2024.	Тройник 50x50x45 TERRA (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		4	65	260				260	
19	Счет-фактура от 20.02.2024.	Хомут 2" (50) (в комплекте дюбель, шпилька) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		5	32,5	163				163	
20	Счет-фактура от 20.02.2024.	Переход на чугунную трубу 72/50 с манжетой Пласт (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		1	110	110				110	
21	Счет-фактура от 20.02.2024.	TERRA отвод 45 град. 50 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		5	32,5	163				163	
22	Счет-фактура от 20.02.2024.	Муфта ремонтная 50 РостурПласт (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ		1	78,83	79				79	
ВСЕГО по акту												
Итого прямые затраты (справочно)								27216				
Строительные работы								47497				
Монтажные работы								3189				
Итого ФОТ (справочно)								14622				
Итого накладные расходы (справочно)								15132				
Итого сметная прибыль (справочно)								8338				
ВСЕГО по акту								50686				

Составил: Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

(должность, подпись, расшифровка)

Василенко В.Б.

М.П.

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

Принял: Директор ООО "Управляющая компания Искра"
(должность, подпись, расшифровка)



Соболев

Соболев М.А.

Принял: Собственник кв. №

4-8-9 Ермолов МВ Спф