

Наименование стройки: МКД№_1__ м-н Олимпийский


Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Отделка стен в трёх тамбурах

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 87 396,19 руб.

Оплата труда: 6 845,44 руб.

Трудозатраты: 53,59 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,45	177 632,58	15 212,08	79 934,66	6 845,44
Итого прямых затрат							79 934,66	6 845,44
Накладные расходы 106%*0,7*0,9				67 %				4 586,44
Рентабельность 55%*0,9*0,85				42 %				2 875,08
Итого: 73 089,23 + 14 306,96							87 396,19	14 306,96
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							87 396,19	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,18	50,00	258,75
2	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	16,05	50,00	802,58
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,95	50,00	97,65
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	1 000,00	180,00
На сумму:						1 338,98
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов						1 378,64

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шурупы-саморезы	шт.	495,00	1,00	495,00
2		Дюбель-гвоздь пластиковый 64 мм	шт.	225,00	0,90	202,50
3		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	4,95	900,00	4 455,00
4		Сайдинг гофрированный	шт.	94,95	645,00	61 242,75
5		пиломатериал	м3	0,32	17 000,00	5 355,00
На сумму:						71 750,25
Итого по ресурсам						73 089,23

Инвестор _____
 Заказчик ООО Искра _____
 Подрядчик ООО Управляющая компания Искра _____
 Стройка МКД№_1_ м-н Олимпийский _____
 Объект Отделка стен в трёх тамбурах _____

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	01.01.2002
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.04.2024	01.04.2024	30.04.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 87 396 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,45	177 632,58	79 934,66
Итого прямых затрат							79 934,66

В том числе оплата труда 6 845,44
 Накладные расходы 106%*0,7*0,9 67 % 4 586,44
 Рентабельность 55%*0,9*0,85 42 % 2 875,08
 Итого: 73 089,23 + 14 306,96 87 396,19
ВСЕГО ПО АКТУ 87 396,19

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,18	50,00	258,75
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	16,05	50,00	802,58

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,95	50,00	97,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	1 000,00	180,00

На сумму:

1 338,98

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

1 378,64

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шурупы-саморезы	шт.	495,00	1,00	495,00
	Дюбель-гвоздь пластиковый 64 мм	шт.	225,00	0,90	202,50
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	4,95	900,00	4 455,00
	Сайдинг гофрированный	шт.	94,95	645,00	61 242,75
	пиломатериал	м3	0,32	17 000,00	5 355,00

На сумму:

71 750,25

Итого по ресурсам

73 089,23

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра

должность

Соболев

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор ООО Искра

должность

Соболев

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

И-1-520 Мухомова Т.А.