

Наименование стройки: Многоквартирный дом №_1_ м-н_Олимпийский_ холл


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Ремонт холла, покраска коридора возле окна 1го этажа, покраска плинтусов 5го этажа

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г

Сметная стоимость: 167 244 руб.

Составлена в ценах: 2024г.

Оплата труда: 62 966 руб.

Трудозатраты: 174 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	119 162,36	81 012,36	14 299	9 721
Итого прямых затрат							14 299	9 721
Опасные и вредные условия труда				4 %				389
Итого по оплате труда								10 110
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				5 561
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				4 550
Итого: 4 578,00 + 20 220,68							24 799	20 221
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							24 799	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСНр 62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,27	18 346,78	13 782,80	23 300	17 504
3	ГЭСНр 62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98	52 680,16	26 247,18	51 627	25 722
4	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	17 388,62	12 976,52	696	519

5	ГЭСНр 62-18-1	Окраска масляными составами поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	51 255,67	45 517,83	513	455
6	ГЭСНр 62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	24 639,17	20 339,17	493	407
7	ГЭСНр 62-18-2	Окраска масляными составами плитусов (5 этаж + холл)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	23 758,40	13 511,68	10 929	6 215
Итого прямых затрат							87 557	50 823

Опасные и вредные условия труда	4 %	2 033
Итого по оплате труда		52 856
Накладные расходы 79%*0,7	55 %	29 071
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %	23 785
Итого: 36 733,93 + 105 711,39		142 445
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		142 445

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		101 856
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		167 244
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94	55 % от ФОТ	34 631
В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9	45 % от ФОТ	28 335
		62 966

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	1 000	242
2	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,27	20	5
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	0,16	933	152

На сумму: 400
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 556

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс лист	Ротбанд	т.	0,2012	23 000	4 628
2		Перфоугол	м	7,2000	85	612
3	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,6564	361	598
4	101-1757	Ветошь	м.	1,4298	50	71
5		Краски вд потолочная	т	0,0800	65 000	5 201
6		Краска: ПФ-115 белая	т.	0,0565	215 000	12 152
7		Бетон контакт	кг.	19,6000	90	1 764
8		Шпаклевка финишная	т.	0,2940	38 000	11 172
9		Шкурка шлифовальная	м2	0,0494	221	11
10		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,0008	205 000	164
11		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ красно-коричневая	т	0,0087	290 000	2 535
12		Герметик Шёвный	шт.	7,3600	185	1 362
13		Краска: ПФ-115 черная	т.	0,0046	140 000	644

На сумму: 40 912

Итого по ресурсам 41 312

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №_1_ м-н_Олимпийский_холл	по ОКПО	
Объект	Ремонт холла , покраска коридора возле окна 1го этажа, покраска плинтусов 5го этажа	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.04.2024	28.03.2024	27.04.2024

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 167 244 руб.

Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	119 162,36	14 299,48
Итого прямых затрат							14 299
В том числе оплата труда							9 721
Опасные и вредные условия труда							4 % 389
Итого по оплате труда							10 110
Накладные расходы 79%*0,7							55 % 5 561
Сметная прибыль 50%*0,9							45 % 4 550
Итого: 4 578,00 + 20 220,68							24 799
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							24 799
Малярные работы							

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	ГЭСНр 62-3-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,27	18 346,78	23 300,41
3	3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	ГЭСНр 62-7-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98	52 680,16	51 626,56
4	4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-10-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	17 388,62	695,54
5	5	Окраска масляными составами поручней	ГЭСНр 62-18-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	51 255,67	512,56
6	6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	ГЭСНр 62-32-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	24 639,17	492,78
7	7	Окраска масляными составами плинтусов (5 этаж + холл)	ГЭСНр 62-18-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	23 758,40	10 928,86
Итого прямых затрат							87 557

В том числе оплата труда			50 823
Опасные и вредные условия труда	4 %		2 033
Итого по оплате труда			52 856
Накладные расходы 79%*0,7	55 %		29 071
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %		23 785
Итого: 36 733,93 + 105 711,39			142 445
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			142 445

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			101 856
ВСЕГО ПО АКТУ			167 244
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94			34 631
В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9			28 335
Эксплуатация машин			

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	1 000	242
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,27	20	5
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	0,16	933	152

На сумму: 400
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
------	--------------	----------	--------	----------	-------

Список листов	Ротбанд	т.	0,2012	23 000	4 628
	Перфоугол	м	7,2000	85	612
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,6564	361	598
101-1757	Ветошь	м.	1,4298	50	71
	Краски в д. потолочная	т.	0,0800	65 000	5 201
	Краска: ПФ-115 белая	т.	0,0565	215 000	12 152
	Бетон контакт	кг.	19,6000	90	1 764
	Шпаклевка финишная	т.	0,2940	38 000	11 172
	Шкурка шлифовальная	м2	0,0494	221	11
	Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,0008	205 000	164
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ красно-коричневая	т	0,0087	290 000	2 535
	Герметик Шёвный	шт.	7,3600	185	1 362
	Краска: ПФ-115 черная	т.	0,0046	140 000	644

40 912

На сумму:

41 312

Итого по ресурсам

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра

должность

подпись

М.П.

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял

директор ООО Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

4-1-570

Исупова И.А.И.