

Наименование стройки: мкр.Олимпийский дом№1

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Олимпийский дом№1 квартира №312

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 68 109,57 руб.

Оплата труда: 7 653,67 руб.

Трудозатраты: 31,99 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,65	15 121,35	3 121,35	9 828,88	2 028,88
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,65	26 269,51	2 169,51	17 075,18	1 410,18
3	ГЭСН 07-01-037-4	Герметизация мастикой швов	100 м шва	0,65	46 084,02	6 484,02	29 954,61	4 214,61
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>56 858,67</b>	<b>7 653,67</b>
Накладные расходы 130%*0,7*0,9				82 %				6 276,01
Рентабельность 85%*0,9*0,85				65 %				4 974,89
<b>Итого:</b>							<b>68 109,57</b>	<b>18 904,57</b>
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>68 109,57</b>	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	9,36	2 500,00	23 400,00
На сумму:						23 400,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	14,30	550,00	7 865,00
2	101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	39,00	460,00	17 940,00
На сумму:						25 805,00

Итого по ресурсам

49 205,00

Составил: \_\_\_\_\_ О.Н. Сказальская

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Подрядчик ИП О.Н. Сказальская  
 Стройка мкр.Олимпийский дом№1  
 Объект Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Олимпийский дом№1 квартира №312

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	17.10.2024	01.10.2024	17.10.2024

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 22 181 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,65	15 121,35	9 828,88
2	2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,65	26 269,51	17 075,18
3	3	Герметизация мастикой швов	ГЭСН 07-01-037-4	100 м шва	0,65	46 084,02	29 954,61
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>56 858,67</b>
В том числе оплата труда							7 653,67
Накладные расходы 130%*0,7*0,9							6 276,01
Рентабельность 85%*0,9*0,85							4 974,89

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

## Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	9,36	2 500,00	23 400,00
					23 400,00

На сумму:

## Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	14,30	550,00	7 865,00
101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	39,00	460,00	17 940,00
					25 805,00

На сумму:

49 205,00

Итого по ресурсам

Сдал ИП О.Н.Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

М.П.

Принял директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

