


Наименование стройки: МКД№1 м-н Олимпийский

Подрядчик: ООО "управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Укладка Линолеум 1 Этаж

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 14 274,38 руб.

Составлена в ценах: 2016 г.

Оплата труда: 1 531,75 руб.

Трудозатраты: 4,58 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума	100 м2 покрытия	0,09	126 791,00	14 115,17	11 411,19	1 270,37
2	ГЭСН 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,1	7 968,52	2 613,88	796,85	261,39
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>12 208,04</b>	<b>1 531,75</b>
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %				1 187,11
Рентабельность 75%*0,9*0,85				57,4 %				879,23
Итого: 10 676,29 + 3 598,09							14 274,38	3 598,09
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>14 274,38</b>	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933,00	50,29
2		Шуруповёрт	маш.-ч	0,10	30,00	3,00

На сумму:

53,29

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Линолеум коммерческий	м2	9,18	1 100,00	10 098,00
2	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	10,20	50,00	510,00
3		Саморезы	шт.	15,00	1,00	15,00

На сумму:

10 623,00

Итого по ресурсам

10 676,29

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик ООО Управляющая компания Искра  
 Подрядчик ООО "управляющая компания Искра"  
 Стройка МКД№1 м-н Олимпийский  
 Объект Укладка Линолеум 1 Этаж

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 14 274 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство покрытий из линолеума	ГЭСН 11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,09	126 791,00	11 411,19
2	2	Устройство плинтусов: деревянных	ГЭСН 11-01-039-01	100 м плинтусов	0,1	7 968,52	796,85
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>12 208,04</b>

В том числе оплата труда		1 531,75
Накладные расходы 123%*0,7*0,9	77,5 %	1 187,11
Рентабельность 75%*0,9*0,85	57,4 %	879,23
Итого: 10 676,29 + 3 598,09		14 274,38
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		<b>14 274,38</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933,00	50,29
	Шуруповёрт	маш.-ч	0,10	30,00	3,00

На сумму:

53,29

Использование материалов\*

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Линолеум коммерческий	м2	9,18	1 100,00	10 098,00
203-0352	Плитуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	10,20	50,00	510,00
	Саморезы	шт.	15,00	1,00	15,00

На сумму:

10 623,00

Итого по ресурсам

10 676,29

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра

должность

*Соболев*

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директр ООО Искра

должность

*Соболев*

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

*4-1-510 Курова И.А.*