

Заказчик ООО "ИСКРА"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

м-он Юбилейный №17 подъезд №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Установка коробов металлических для телекоммуникационных сетей по лестничным маршам в многоквартирном доме № 17 м-он Юбилейный (2 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
 Сметная стоимость 79,718 тыс.руб.
 монтажных работ 79,718 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 8,306 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 22,01 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=90 / 100	100 м		0,9	14 538,63	13 405,00	8 306,00	86,00		5 013,00	22,01	0
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	24,4608	22,01472	377,28	8 306,00	8 306,00					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,09	950,00	86,00		86,00	0,00			
		анкер-клин 6x40 мм	100 шт	2	1,8	645,00	1 161,00				1 161,00		
		бур 6мм	1 шт	33,333	30,000	128,40	3 852,00				3 852,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 306,00)					8 057,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 306,00)					4 236,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					25 698,00						
2		лоток неперфорированный замковый труб.50x50x3000 мм	м		90	600,22	54 020,00				54 020,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты (справочно)							67 425,00						
Монтажные работы							79 718,00						
Итого ФОТ (справочно)							8 306,00						
Итого накладные расходы (справочно)							8 057,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							4 236,00						
ВСЕГО по смете							79 718,00					22,01472	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор	_____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	м-он Юбилейный №17 подъезд № 2	(наименование, адрес)			
Объект	Установка коробов металлических для телекоммуникационных сетей по лестничным маршам в многоквартирном доме № 17 м-он Юбилейный (2 подъезд)	(наименование)			
				Вид деятельности по ОКДП	
				Договор подряда (контракт)	номер
					дата
					Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.05.2024	01.05.2024	31.05.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Установка коробов металлических для телекоммуникационных сетей по лестничным маршам в многоквартирном доме № 17 м-он Юбилейный (2 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	79,718 тыс.руб.
монтажных работ	79,718 тыс.руб.
Средства на оплату труда	8,306 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	22,01 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м		0,9	14 538,63	13 405,00	8 306,00	86,00		5 013,00	23,52 22,01	0 0
		Объем=90 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 306,00)					8 057,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 306,00)					4 236,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с накладными и см. прибылью					25 698,00						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	24,4608	22,01472	377,28	8 306,00	8 306,00					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,09	950,00	86,00		86,00				
		анкер-клин бх40 мм	100 шт	2	1,8	645,00	1 161,00				1 161,00		
		бур 6мм	1 шт	33,33	30,00	128,40	3 852,00				3 852,00		
2		лоток неперфорированный замковый труб.50x50x3000 мм	м		90	600,22	54 020,00				54 020,00	0	0
												0	0
												22,01472	0
Итого по разделу 1 Новый раздел													
Итого по акту:													
		Итого прямые затраты (справочно)					67 425,00						
		Монтажные работы					79 718,00						
		Итого ФОТ (справочно)					8 306,00						
		Итого накладные расходы (справочно)					8 057,00						
		Итого сметная прибыль (справочно)					4 236,00						
		ВСЕГО по акту					79 718,00					22,01472	0



Сдал: энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.
М.П.

Собственник кв № 18: Луршов И.В.
подпись (инициалы, фамилия)